
第一册 结构工程

《河南省房屋修缮工程计价依据》项目划分征求意见稿

一、屋面拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：m²

定 额 编 号	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5
项 目	带泥背屋面				
	布瓦	水泥瓦	石板瓦	青灰顶	焦渣顶

单位：m²

定 额 编 号	1-1-6	1-1-7	1-1-8	1-1-9	1-1-10
项 目	无泥背屋面				
	石棉瓦顶	镀锌瓦垄铁顶	玻璃钢顶	望板油毡顶	挂瓦条、水泥瓦顶

单位：m²

定 额 编 号	1-1-11
项 目	卷材防水层

单位：m³

定 额 编 号	1-1-12	1-1-13	1-1-14	1-1-15	1-1-16
项 目	屋面保温层				
	其他块料保温	聚苯板(挤塑板)	岩棉板	水泥蛭石	水泥珍珠岩

单位：m³

定 额 编 号	1-1-17	1-1-18	1-1-19
项 目	找坡层	找平层(m ²)	保护层

单位: m²

定 额 编 号	1-1-20
项 目	塑料油膏层

单位: m²

定 额 编 号	1-1-21	1-1-22	1-1-23	1-1-24
项 目	金属压型板屋面			
	型钢龙骨		其他龙骨	
	单板	复合板	单板	复合板

单位: m²

定 额 编 号	1-1-25	1-1-26	1-1-27	1-1-28
项 目	采光屋面			
	型钢龙骨		其他龙骨	
	玻璃	阳光板	玻璃	阳光板

二、木构件拆除

工作内容: 拆除, 废渣废料清理归堆。

单位: 樘

定 额 编 号	1-1-29	1-1-30	1-1-31	1-1-32
项 目	人字屋架(跨度)			
	6m以内	8m以内	12m以内	16m以内

单位: 樘

定 额 编 号	1-1-33	1-1-34
项 目	中式屋架(跨度)	
	5m以内	5m以外

单位:楹

定 额 编 号	1-1-35	1-1-36
项 目	半屋架(跨度)	
	6m以内	6m以外

单位:楹

定 额 编 号	1-1-37	1-1-38
项 目	钢木屋架(跨度)	
	15m以内	15m以外

单位:根

定 额 编 号	1-1-39	1-1-40
项 目	木柱	木梁

单位:m²

定 额 编 号	1-1-41	1-1-42	1-1-43
项 目	木墙	木楼板	木楼梯

单位:根

定 额 编 号	1-1-44	1-1-45
项 目	檩	椽子

单位:m²

定 额 编 号	1-1-46	1-1-47	1-1-48
项 目	屋面板(望板)、油毡、瓦条		
	单拆屋面板、油毡	单拆瓦条	整体拆除

三、砌体拆除

工作内容：拆除，废渣废料清理归堆。

单位： m^3

定 额 编 号	1-1-49	1-1-50	1-1-51	1-1-52
项 目	砖基础	石基础	乱(毛)石墙	砖墙
				泥砌

单位： m^3

定 额 编 号	1-1-53	1-1-54	1-1-55	1-1-56
项 目	黏土砖			
	实心砖			多孔砖
	眠墙	空心斗墙	实心斗墙	

单位： m^3

定 额 编 号	1-1-57	1-1-58
项 目	多孔砖空心砌块墙	加气混凝土砌块墙

单位： m^2

定 额 编 号	1-1-59
项 目	轻质墙板墙

四、混凝土及钢筋混凝土构件拆除

工作内容：拆除，废渣废料清理归堆。

单位： m^3

定 额 编 号	1-1-60	1-1-61	1-1-62	1-1-63	1-1-64	1-1-65
项 目	预制钢筋混凝土					
	柱	墙	楼板	梁	小型构件	楼梯(m^2)

单位:m³

定 额 编 号	1-1-66
项 目	素混凝土

单位:m³

定 额 编 号	1-1-67	1-1-68	1-1-69	1-1-70
项 目	现浇钢筋混凝土			
	基础	柱	梁	墙

单位:m³

定 额 编 号	1-1-71	1-1-72	1-1-73
项 目	现浇钢筋混凝土		
	板	楼梯(m ²)	小型构件

工作内容：钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。

单位:孔

定 额 编 号	1-1-74	1-1-75	1-1-76	1-1-77
项 目	钻 芯			
	钻孔深度(mm)			
	120以内	240以内	350以内	350以外

工作内容：切割、拆除后的混凝土构件吊放。

单位:m²

定 额 编 号	1-1-78
项 目	无损切割

五、金属构件拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：t

定 额 编 号	1-1-79	1-1-80	1-1-81	1-1-82
项 目	钢梁		钢柱	
	1t以内	1t以外	1t以内	1t以外

工作内容：拆除，废渣废料清理归堆。

单位：t

定 额 编 号	1-1-83	1-1-84	1-1-85	1-1-86
项 目	钢屋架	钢网架	钢支撑、钢架	其他金属构件

六、其他拆除

工作内容：拆除，废渣废料清理归堆。

单位：m

定 额 编 号	1-1-87	1-1-88	1-1-89	1-1-90	1-1-91
项 目	水落管				
	白铁管	铸铁管	钢管管	塑料管	玻璃钢管

单位：m

定 额 编 号	1-1-92	1-1-93	1-1-94
项 目	天沟	弯头(个)	雨水斗(个)

七、楼层运出垃圾

工作内容：装车，楼层运出垃圾包括室外 20m 以内水平运输以及堆放。

单位：m³

定 额 编 号	1-1-95	1-1-96
项 目	楼层运出垃圾	
	垂直运距(m)	
	15以内	每增加1

一、土方工程

工作内容：挖土，弃土于槽、坑边 5m 以内或装土，修整边底。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-1	1-2-2	1-2-3
项 目	人工挖沟槽土方		
	(挖深3m以内)		
	一、二类土	三类土	四类土

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-4	1-2-5	1-2-6
项 目	人工挖基坑土方		
	(挖深3m以内)		
	一、二类土	三类土	四类土

工作内容：挖土，弃土于 5m 以内或装土，修整边底。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-7	1-2-8	1-2-9
项 目	人工挖一般土方		
	(挖深3m以内)		
	一、二类土	三类土	四类土

工作内容：挖灰土、泥砂、冻土，弃灰土、泥砂、冻土于 5m 以内，或装灰土、泥砂、冻土，修整边底。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-10	1-2-11	1-2-12
项 目	挖灰土	人工挖淤泥流砂	人工挖冻土

工作内容：装土，清理车下余土。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-13
项 目	人工装车
	土方

工作内容：装土，运土，弃土。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-14	1-2-15	1-2-16	1-2-17
项 目	人工运土方		人力车运土方	
	运距 (m)			
	20以内	200以内, 每增 运20	50以内	500以内, 每增 运50

工作内容：装泥砂，运泥砂，弃泥砂。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-18	1-2-19	1-2-20	1-2-21
项 目	人工运淤泥流砂		人力车运淤泥流砂	
	运距 (m)			
	20以内	200以内, 每增 运20	50以内	500以内, 每增 运50

工作内容：挖土，弃土于 5m 以内或装土，清理机下余土；人工清底修边。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-22	1-2-23	1-2-24
项 目	小型挖掘机挖、装土方		
	一、二类土	三类土	四类土

工作内容：挖泥砂，弃泥砂于 5m 以内或装车，清底修边；清理机下余泥。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-25
项 目	挖掘机挖淤泥流砂

工作内容：1. 装土，清理车下余土。 2. 运土，弃土，清理行驶道路。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-26	1-2-27	1-2-28
项 目	装载机装车	自卸汽车运土方	
	土方	运距 (km)	
		1以内	每增运 1

工作内容：装泥砂，运泥砂，弃泥砂；清理机下余泥，清理行驶道路。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-29	1-2-30
项 目	泥浆罐车运淤泥流砂	
	运距(km)	
	1以内	每增运1

二、石方工程

工作内容：凿石，清渣攢堆或装车，清底修边。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-31	1-2-32	1-2-33	1-2-34	1-2-35
项 目	人工凿一般石方				
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩

工作内容：凿石，清渣攢堆或装车，清底修边。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-36	1-2-37	1-2-38	1-2-39	1-2-40
项 目	人工凿沟槽石方				
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩

工作内容：凿石，清渣攢堆或装车，清底修边。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-41	1-2-42	1-2-43	1-2-44	1-2-45
项 目	人工凿基坑石方				
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩

工作内容：挖渣，弃渣于5m以内或装渣。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-46	1-2-47
项 目	人工清石渣	
	一般石方	槽坑

工作内容：装卸机头，机械移动，破碎岩石。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-48	1-2-49	1-2-50	1-2-51	1-2-52
项 目	液压锤破碎石方				
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩

工作内容：1. 风镐破碎岩石。 2. 挖渣，弃渣于 5m 以内或装渣；清理机下余渣。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-53	1-2-54
项 目	风镐破碎石方	挖掘机挖装石渣
	孤石	

工作内容：1. 装渣，清理车下余渣。 2. 装渣，运渣，弃渣。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-55	1-2-56	1-2-57	1-2-58	1-2-59
项 目	人工装车	人工运石渣		人力车运石渣	
	石渣	运距 (m)			
		20以内	200以内, 每 增运20	50以内	500以内, 每 增运50

工作内容：1. 装渣，清理机下余渣； 2. 运渣，弃渣，清理行驶道路。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-60	1-2-61	1-2-62
项 目	装载机装车	自卸汽车运石渣	
	石渣	运距 (km)	
		1以内	每增运1

三、回填及其他

工作内容：1. 碎土，5m 以内就地取土，回填，找平，打夯。 2. 人工拌和，回填打夯等。

单位：10m³

定 额 编 号	1-2-63	1-2-64	1-2-65	1-2-66
项 目	回填土		回填灰土	
	素土	沟槽、基坑	灰土	零星灰土

工作内容：打夯，平整。

单位:100m²

定 额 编 号	1-2-67	1-2-68
项 目	原土夯实	
	人 工	机 械

工作内容：人工拌和，回填，找平压(夯)实。

单位:10m³

定 额 编 号	1-2-69	1-2-70
项 目	回 填	
	三 合 土	砂

一、拆砌工程

工作内容：临时支顶加固，拆除墙体，废渣废料清理归位；人工调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放垫块等。

单位:m²

定 额 编 号	1-3-1	1-3-2	1-3-3	1-3-4	1-3-5
项 目	1/2砖墙拆砌	1砖墙拆砌	1砖半砖墙拆砌	2砖墙拆砌	带刀灰墙拆砌(m ³)

工作内容：临时支顶加固，拆除墙体，废渣废料清理归位；人工调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放垫块等。

单位:个

定 额 编 号	1-3-6	1-3-7
项 目	柱门拆砌	
	全 部 拆 砌	部 分 拆 砌

工作内容：临时支顶加固，拆除墙体，废渣废料清理归位；人工调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放垫块等。

单位:m

定 额 编 号	1-3-8	1-3-9	1-3-10	1-3-11
项 目	二层直檐拆砌	抽屜檐拆砌	菱角檐拆砌	零星砌体拆砌(m ³)

工作内容：简单支顶，剔砖、刮砖、浸砖、换砖，人工调运砂浆，加楔，勾缝，清理等。

单位： m^2

定 额 编 号	1-3-12
项 目	砖墙剔砌碱砖

工作内容：以掏透为准，简单支顶，掏砖、刮砖、浸砖、筛灰砂，人工调运砂浆，换砖砌筑、加楔背牢，清理等。

单位： m^3

定 额 编 号	1-3-13
项 目	砖墙掏砌碱砖

工作内容：临时支顶加固，拆除墙体，废渣废料清理归位；人工调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放垫块等。

单位： m^2

定 额 编 号	1-3-14	1-3-15	1-3-16	1-3-17	1-3-18	1-3-19
项 目	门口掏砌			窗口掏砌		
	1砖墙	1砖半砖墙	2砖墙	1砖墙	1砖半砖墙	2砖墙

二、新砌砖墙工程

工作内容：1. 清理基槽坑，调、运、铺砂浆，运、砌砖。 2. 清理基层，人工调运砂浆，抹防水砂浆。 3. 除锈、加工成型、绑扎、场内运输、安装。

单位： $10m^3$

定 额 编 号	1-3-20	1-3-21	1-3-22
项 目	砖基础	基础防潮	砌体配钢筋(kg)
		抹防水砂浆(m^2)	

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块。

单位： $10m^3$

定 额 编 号	1-3-23	1-3-24	1-3-25	1-3-26	1-3-27
项 目	单面清水砖墙				
	1/2砖	3/4砖	1砖	1砖半	2砖及2砖以上

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-28	1-3-29	1-3-30	1-3-31	1-3-32	1-3-33
项 目	混水砖墙					
	1/4砖	1/2砖	3/4砖	1砖	1砖半	2砖及2砖以上

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-34	1-3-35	1-3-36	1-3-37
项 目	多孔砖墙			
	1/2砖	1砖	1砖半	2砖及2砖以上

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-38	1-3-39	1-3-40	1-3-41
项 目	空心砖墙			
	1/2砖	1砖	1砖半	2砖及2砖以上

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，安放木砖、垫块。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-42	1-3-43
项 目	空斗墙	空花墙
	一眠一斗	

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-44	1-3-45	1-3-46	1-3-47	1-3-48
项 目	砖方柱		圆、半圆及	零星砌体	砖地沟
	普通砖	多孔砖	多边形砖柱		

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

单位：100m²

定 额 编 号	1-3-49
项 目	砖散水、地坪
	平铺

工作内容：拆、支胎板璇、人工调、运、铺砂浆，运、砌璇。

单位：m³

定 额 编 号	1-3-50	1-3-51
项 目	砖平璇	砖半圆璇

工作内容：人工调、运、铺砂浆，运、砌檐。

单位：m

定 额 编 号	1-3-52	1-3-53	1-3-54
项 目	二层直檐	抽屉檐	菱角檐

工作内容：调、运、铺砂浆，运、安装砌块及运、镶砌砖，安放木砖、垫块。

单位：10m³

定 额 编 号	1-3-55	1-3-56	1-3-57
项 目	轻集料混凝土小型空心砌块墙		
	墙厚 (mm)		
	240	190	120

工作内容：调、运、铺砂浆，运、安装砌块，洞口侧边竖砌砌块，砂浆灌芯，安放木砖、垫块。

单位：10m³

定 额 编 号	1-3-58	1-3-59	1-3-60
项 目	烧结空心砌块墙		
	墙厚 (mm) 卧砌		
	240	190	115

工作内容：调、运、铺砂浆，运、部分切割、安装砌块，安放木砖、垫块，木楔卡固、刚性材料嵌缝。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-61	1-3-62	1-3-63
项 目	蒸压加气混凝土砌块墙		
	墙厚 (mm)		
	150以内	200以内	300以内

工作内容：材料运输、安装、接口(缝)处抹水泥浆、绑扎钢丝网，膨胀螺栓 U 形卡固定，接缝处贴玻璃布、板底细石混凝土。

单位:100m²

定 额 编 号	1-3-64	1-3-65	1-3-66	1-3-67
项 目	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板)			钢丝网夹心矿棉墙板
	板厚 (mm)			
	60	85	95	

工作内容：剔缝、洗刷、人工调运砂浆、勾缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-3-68
项 目	加浆勾缝

三、新砌石墙工程

工作内容：清理基槽坑，运石，调、运、铺砂浆，砌筑。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-69
项 目	石基础

工作内容：运石，调、运、铺砂浆，砌筑，平整墙角及石料加工等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-3-70	1-3-71
项 目	石墙	
	直形墙	挡土墙

工作内容：运石，调、运、铺砂浆，砌石，铺砂，勾缝等。

单位：10m³

定 额 编 号	1-3-72	1-3-73
项 目	石护墙	
	浆砌	干砌

工作内容：运石，调、运、铺砂浆，砌筑。

单位：10m³

定 额 编 号	1-3-74	1-3-75	1-3-76
项 目	石勒脚	石台阶	石坡道(100m ²)

工作内容：剔缝、洗刷、调运砂浆、勾缝等。

单位：100m²

定 额 编 号	1-3-77	1-3-78	1-3-79	1-3-80
项 目	毛石墙勾凸缝	料石墙勾缝		
		平缝	凹缝	凸缝

一、模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位：100m²

定 额 编 号	1-4-1	1-4-2	1-4-3
项 目	垫层	独立基础	
	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位：100m²

定 额 编 号	1-4-4	1-4-5	1-4-6	1-4-7
项 目	带形基础		设备基础	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-8	1-4-9	1-4-10	1-4-11
项 目	矩形柱		异型柱	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-12	1-4-13	1-4-14
项 目	圆形柱	构造柱	
	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-15	1-4-16	1-4-17	1-4-18	1-4-19	1-4-20
项 目	矩形梁		异型梁		圈梁	
	组合钢模板	复合模板	木模板	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-21	1-4-22	1-4-23	1-4-24	1-4-25
项 目	过梁		拱形梁	弧形梁	斜梁
	组合钢模板	复合模板	木模板		复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-26	1-4-27	1-4-28	1-4-29	1-4-30
项 目	直形墙		弧形墙		对拉螺栓 堵眼增加费
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	木模板	

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-31	1-4-32	1-4-33	1-4-34
项 目	有梁板		无梁板	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-35	1-4-36	1-4-37	1-4-38
项 目	平板		斜板、坡屋面板	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-39	1-4-40	1-4-41	1-4-42	1-4-43	1-4-44
项 目	拱板	栏板	雨篷板	悬挑板	阳台板	挑檐、天沟
	复合模板					

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²水平投影面积

定 额 编 号	1-4-45	1-4-46
项 目	楼梯	台阶
	复合模板	

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-47	1-4-48	1-4-49	1-4-50
项 目	小型构件	地沟	沟、坑盖板	压顶
	复合模板			

工作内容：支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

单位:100m²

定 额 编 号	1-4-51	1-4-52	1-4-53	1-4-54
项 目	支撑高度超过3.6m,每增加1m			
	柱	墙	梁	板
	钢支撑			

二、钢筋工程

工作内容：钢筋制作、运输、绑扎、安装等。

单位:t

定 额 编 号	1-4-55	1-4-56	1-4-57	1-4-58
项 目	圆钢HPB300		带肋钢筋HRB400以内	
	直径(mm)			
	10以内	10以上	10以内	10以上

工作内容：钢筋制作、运输、绑扎、安装等。

单位:t

定 额 编 号	1-4-59	1-4-60	1-4-61
项 目	带肋钢筋HRB400以上		钢筋网片
	直径(mm)		
	10以内	10以上	

工作内容：1. 材料运输、校正、下料、焊接、清理等。 2. 材料运输、校正、除锈、下料、焊口、挤压等。

单位:10个

定 额 编 号	1-4-62	1-4-63	1-4-64	1-4-65
项 目	电渣压力焊接		钢筋气压焊接头	
	直径(mm以内)			
	18	32	25	40

工作内容：材料运输、校正、除锈、打磨、套丝、加工、检验等。

单位:10个

定 额 编 号	1-4-66	1-4-67	1-4-68	1-4-69
项 目	直螺纹钢筋接头		锥螺纹钢筋接头	
	钢筋直径(mm)			
	32以内	32以上	32以内	32以上

工作内容：材料运输、孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨、灌胶、养护等。

单位:10个

定 额 编 号	1-4-70	1-4-71	1-4-72	1-4-73	1-4-74
项 目	植筋				
	钢筋直径(mm以内)				
	10	14	18	25	40

工作内容：材料运输、铁件(螺栓)制作、定位、预埋、安装、电焊固定等。

单位:t

定 额 编 号	1-4-75	1-4-76
项 目	铁件制作、安装	预埋螺栓安装

三、混凝土工程

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-77	1-4-78	1-4-79	1-4-80	1-4-81
项 目	垫层	独立基础	带形基础	设备基础	二次灌浆

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-82	1-4-83	1-4-84	1-4-85	1-4-86
项 目	矩形柱	构造柱	异型柱	圆形柱	钢管混凝土柱

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-87	1-4-88	1-4-89	1-4-90	1-4-91	1-4-92
项 目	矩形梁	异型梁	圈梁	过梁	弧形、拱形梁	斜梁

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-93	1-4-94
项 目	直形墙	弧形墙

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-95	1-4-96	1-4-97	1-4-98	1-4-99
项 目	有梁板	无梁板	平板	拱板	斜板、坡屋面板

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-100	1-4-101	1-4-102	1-4-103	1-4-104
项 目	栏板	天沟、挑檐板	雨篷板	悬挑板	阳台板

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m²水平投影面积

定 额 编 号	1-4-105	1-4-106	1-4-107
项 目	楼梯	散水	台阶

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-108	1-4-109	1-4-110	1-4-111
项 目	地沟	压顶	小型构件	沟、坑盖板

工作内容：1. 混凝土搅拌、水平运输等。 2. 泵管安、拆，清洗，整理，堆放，输送泵(车)就位，混凝土输送、清理等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-112	1-4-113
项 目	现场搅拌混凝土调整费	泵车

四、预制构件安装运输

工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-114	1-4-115	1-4-116	1-4-117	1-4-118	1-4-119
项 目	柱安装	钢筋混凝土屋架安装	圆孔板安装	平板安装	加气混凝土板安装	沟、坑盖板

工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-120	1-4-121	1-4-122	1-4-123	1-4-124
项 目	过梁	连续梁	楼梯休息板	阳台、雨篷挑檐	小型构件

工作内容：1. 构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢管支撑等。 2. 浇筑、振捣、养护等。

单位:个

定 额 编 号	1-4-125	1-4-126	1-4-127	1-4-128	1-4-129	1-4-130
项 目	圆孔板堵洞	烟道、通风道(10m)	空调板(10m ³)	兼墙板(10m ²)	堵板缝(m)	接头灌缝(m)

工作内容：设置一般支架(垫木条)、装车绑扎、运输、卸车堆放、支垫稳固等。

单位:10m³

定 额 编 号	1-4-131	1-4-132
项 目	预制混凝土构件运输	
	运距(km)	
	10以内	每增减1

一、金属结构整修

工作内容：拆除；钢材加工制作、除锈、安装等。

单位:t

定 额 编 号	1-5-1	1-5-2	1-5-3	1-5-4	1-5-5
项 目	人字屋架金属部件拆换				其他钢构件 拆换
	钢夹板、串 杆、铁拉杆	上弦(10根)	下弦(10根)	斜撑(10根)	

工作内容：杆件拨正、就位、临时拉接、制作、吊装、安装等。

单位:t

定 额 编 号	1-5-6
项 目	钢构件整修

二、金属结构制作

工作内容：放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放、探伤检测。

单位:t

定 额 编 号	1-5-7	1-5-8	1-5-9
项 目	实腹柱		焊接H型钢梁
	焊接H型钢柱	焊接钢柱	

工作内容：放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放。

单位:t

定 额 编 号	1-5-10	1-5-11	1-5-12
项 目	钢支撑(钢拉条)		
	钢管	圆钢	其他型材

工作内容：1.放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放。 2.C、Z 型钢钢檩条：送料、调试设定、开卷、轧制、平直、钻孔、成品矫正、成品编号堆放。

单位:t

定 额 编 号	1-5-13	1-5-14	1-5-15
项 目	钢檩条		
	圆(方)钢管	C、Z型钢	其他型钢

工作内容：放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放。

单位：t

定 额 编 号	1-5-16	1-5-17	1-5-18
项 目	钢墙架	钢挡风架	钢天窗架

工作内容：放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放、探伤检测。

单位：t

定 额 编 号	1-5-19	1-5-20	1-5-21	1-5-22
项 目	屋架		钢梯	钢梯栏杆、
	普通屋架	轻型屋架		护身栏制作

工作内容：放样，划线，截料，平直，钻孔，拼装，焊接，成品矫正，成品编号堆放。

单位：t

定 额 编 号	1-5-23
项 目	零星钢构件

三、金属结构安装

工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。

单位：t

定 额 编 号	1-5-24	1-5-25	1-5-26	1-5-27	1-5-28	1-5-29
项 目	钢柱安装	钢梁安装	钢支撑安 装	钢檩条安 装	钢墙架(挡 风架)安装	钢天窗架

单位：t

定 额 编 号	1-5-30	1-5-31	1-5-32	1-5-33
项 目	钢屋架安装	钢梯栏杆、护 身栏安装	钢梯安装	零星钢构件、 安装

工作内容：放线、下料，切割断料。开门窗洞口，周边塞口，清扫；弹线、安装。

单位:100m²

定 额 编 号	1-5-34	1-5-35	1-5-36	1-5-37
项 目	楼面板		墙面板	
	压型钢板楼层板	自承式楼层板	彩钢夹芯板	压型钢板

工作内容：放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正。

单位:t

定 额 编 号	1-5-38	1-5-39	1-5-40	1-5-41	1-5-42	1-5-43
项 目	天沟			屋脊盖板		其他封边、包角
	钢板	不锈钢(10m)	彩钢板(10m)	钢板(10m ²)	彩钢板(10m ²)	钢板(10m ²)

单位:10m²

定 额 编 号	1-5-44
项 目	其他封边、包角
	彩钢板

工作内容：栓钉、划线、定位、清理场地、焊接固定等。

单位:套

定 额 编 号	1-5-45	1-5-46	1-5-47
项 目	高强螺栓	花篮螺栓	剪力栓钉

工作内容：1.喷砂、抛丸除锈：运砂、丸、机械喷砂、抛丸，现场清理。 2.手工及动力工具除锈：除锈、现场清理。

单位:t

定 额 编 号	1-5-48	1-5-49	1-5-50
项 目	喷砂除锈	抛丸除锈	手工及动力工具

四、金属构件运输

工作内容：装车绑扎、运输、按指定地点卸车、堆放。

单位：t

定 额 编 号	1-5-51	1-5-52
项 目	金属构件运输	
	运距(km)	
	5以内	每增减1

一、整修工程

工作内容：杆件拨正、就位、临时拉接、配制安装铁箍等工作。

单位：份

定 额 编 号	1-6-1
项 目	屋架铁箍加固

工作内容：制作、安装木风撑，配制、安装、紧固连接铁件等工作。

单位：份

定 额 编 号	1-6-2
项 目	加木风撑

工作内容：杆件归位、修整、添配、紧固螺栓等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-3
项 目	屋架紧螺栓

工作内容：清理木构件面层、绑扎紧固铅丝、钉扣钉等工作。

单位：道

定 额 编 号	1-6-4
项 目	旧木架绑铅丝

工作内容：锯截朽木柱脚、清理柱门、人工调、运、铺砂浆，运、砌筑砖墩、稳放垫木等全部瓦木工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-5
项 目	砖墩接柱

工作内容：锯截朽木柱脚、清扫柱门、接柱的制作、做榫、墩接、拼接柱脚、捆绑铁箍或铅丝拉固等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-6	1-6-7
项 目	木柱墩接(高)	
	1/3以内	2/3以内

工作内容：1. 拆除旧柱，清理柱基，制作、安装木柱，连接固定柁檩等工作。2. 调制垫铺柱基的砂浆(或混凝土)、安装预制柱就位、校正固定、连接木柁檩等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-8	1-6-9
项 目	换木柱	换混凝土柱

工作内容：1. 掏砌墙洞，制作、安装檩、垫木或托，与旧檩连接等。2. 整修旧檩基面，制作、安装吊木，安装铁箍，紧固螺栓，绑扎铅丝等工作。3. 清理修整附檩部位，制作、安装紧固附檩铁件等。4. 制作、安装檩，配制、安装、紧固连接铁件等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-10	1-6-11	1-6-12	1-6-13
项 目	穿附木檩	吊木附檩	钢筋附檩	安檩

工作内容：组装屋架杆件、铁件成型、清理支座、安装就位、屋架锚固等工作。

单位：榀

定 额 编 号	1-6-14	1-6-15	1-6-16
项 目	安装屋架(跨度m)		
	6以内	10以内	10以外

工作内容：1. 拆除影响附柁的配件，制作柁、柱、支附，安装柁柱、钉固等工作。2. 拆卸旧柁，制作、安装二柁，安装瓜柱等。3. 拆卸破损瓜柱，制作、安装瓜柱等工作。

单位：份

定 额 编 号	1-6-17	1-6-18	1-6-19
项 目	附柁	换二柁(根)	换瓜柱(根)

工作内容：1. 剔铲柁头损坏部位，拼补、刨光、钉包柁头等工作。2. 拆除木椽、起钉、检查、清理檩基面、安装钉固木椽等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-20	1-6-21
项 目	包柁头	椽子拆钉

工作内容：1. 清理椽位基层或拆除破坏木椽、配制、附插木椽、钉固或加托固定等工作。2. 起钉、清理旧檩基面、剔铲拉线找平、配制贴补垫木钉固等工作。3. 平整支柱的地基、铺垫板、设置支架、撑杆、背楔固定以及拆除支撑等工作。

单位：根

定 额 编 号	1-6-22	1-6-23	1-6-24
项 目	椽子附换	檩找平整修	檩支撑

工作内容：1. 清理檩基面、剔墙凿洞、配制安装斜撑及托木、钉固等工作。2. 拆除破损的屋面板，修整配制铺钉屋面板等工作。3. 清理破损油毡、瓦条、清理基层、裁铺油毡、钉顺水条、配钉瓦条等工作。

单位：份

定 额 编 号	1-6-25	1-6-26	1-6-27
项 目	檩支斜撑	屋面板补换(m ²)	油毡瓦条补换(m ²)

工作内容：1. 拆除破损博风板、配制、拼对、安装、钉固博风板等工作。 2. 拆除破损木件、整修基层、配制安装连檐瓦口等工作。 3. 整修托木连接部位，制作、安装托木、钉固等工作。

单位:m

定 额 编 号	1-6-28	1-6-29	1-6-30
项 目	博风板修换	连檐瓦口修换	钉木托(蛤蟆托)(个)

工作内容：支顶柁檩木架、清理施工部位、铺垫板、配制撑杆、打伞、安立撑杆、拨正构件、拆除支撑。

单位:间

定 额 编 号	1-6-31
项 目	打伞拨正

二、新做工程

工作内容：屋架制作，拼装，安装，装配钢铁件，锚定，梁端刷防腐油。

单位:樘

定 额 编 号	1-6-32	1-6-33	1-6-34	1-6-35	1-6-36	1-6-37
项 目	方木人字屋架制作、安装(跨度m)					
	6以内	8以内	10以内	12以内	14以内	16以内

单位:樘

定 额 编 号	1-6-38	1-6-39	1-6-40	1-6-41	1-6-42	1-6-43
项 目	圆木人字屋架制作、安装(跨度m)					
	6以内	8以内	10以内	12以内	14以内	16以内

单位:樘

定 额 编 号	1-6-44	1-6-45	1-6-46	1-6-47	1-6-48	1-6-49
项 目	钢木人字屋架制作、安装(跨度m)					
	6以内	8以内	10以内	12以内	14以内	16以内

单位: 榑

定 额 编 号	1-6-50	1-6-51	1-6-52	1-6-53	1-6-54
项 目	方木马尾屋架制作、安装(跨度m)				
	6以内	8以内	10以内	12以内	14以内

工作内容: 临时支撑拉固及拆除, 制作柁架, 吊装就位。

单位: 榑

定 额 编 号	1-6-55	1-6-56
项 目	平台柁制作、安装(跨度m)	
	3以内	3以外

工作内容: 1. 钉风撑、水平撑。 2. 屋架绑扎铅丝。

单位: m

定 额 编 号	1-6-57	1-6-58	1-6-59
项 目	屋架钉风撑水平撑	大屋架绑铅丝(道)	小屋架绑铅丝(道)

工作内容: 1. 放样, 选料, 运料, 鑿剥, 刨光, 划线, 起线, 凿眼, 挖底拔灰, 锯榫。 2. 安装, 吊线, 校正, 临时支撑。

单位: 10m³

定 额 编 号	1-6-60	1-6-61	1-6-62
项 目	柱制作、安装		
	方檐柱	圆檐柱	普通柱

工作内容: 制作、安装檩木, 檩托木(或垫木), 墙, 伸入墙内部分及垫木刷防腐油。

单位: 10m³

定 额 编 号	1-6-63	1-6-64	1-6-65
项 目	檩制作、安装		木墙(10m ²)
	方檩	圆檩	

工作内容：刨光倒楞等制作，分档排钉，制作、安装连檐、托席板、闸挡板等工作。

单位:100根

定 额 编 号	1-6-66	1-6-67	1-6-68	1-6-69	1-6-70
项 目	椽条制作、安装				
	方檐椽	圆檐椽	飞头	方花架椽	自然圆花架椽

工作内容：钉屋面板、铺油毡、挂瓦条等工作。

单位:m²

定 额 编 号	1-6-71	1-6-72
项 目	钉屋面板、油毡、瓦条	单钉屋面板

工作内容：1. 屋面板制作。 2. 钉顺水条，挂瓦条。

单位:m²

定 额 编 号	1-6-73	1-6-74
项 目	屋面板制作	钉瓦条

工作内容：1. 制作、安装封檐板、博风板。 2. 檩木上钉竹帘子。

单位:m

定 额 编 号	1-6-75	1-6-76
项 目	封檐板、博风板制作、安装	檩椽上铺钉竹帘子(m ²)

工作内容：1. 放样，选料，运料，鑿剥，刨光，划线，起线，凿眼，挖底拔灰，锯榫。 2. 安装，吊线，校正，临时支撑，伸入墙内部分刷防腐油。

单位:10m³

定 额 编 号	1-6-77	1-6-78
项 目	木梁	
	圆木	方木

工作内容：1. 制作、安装楼梯踏步、楼梯平台楞木，伸入墙内部分刷防腐油。 2. 制作、安装木地楞，搁墙部分刷防腐油。

单位：m²

定 额 编 号	1-6-79	1-6-80	1-6-81	1-6-82
项 目	木楼梯	其他木构件 (m ³)	木地楞	
			圆木楞 (m ³)	方木楞 (m ³)

一、修补屋面

工作内容：屋面部位的整修，铲除灰皮、更换破碎瓦件、找补抹灰、赶光压实等工序。

单位：m²

定 额 编 号	1-7-1	1-7-2	1-7-3	1-7-4	1-7-5	1-7-6
项 目	合瓦、仰瓦灰梗屋面查补			筒瓦屋面查补		
	30%以内	60%以内	60%以外	30%以内	60%以内	60%以外

单位：m²

定 额 编 号	1-7-7	1-7-8
项 目	合瓦揭瓦盖瓦	修补石板瓦顶

工作内容：1. 灰、泥背的铲除清理、剔槎、补抹灰、赶平轧实等全部操作过程。 2. 屋面部位的整修，铲除灰皮、更换、找补抹灰、赶光压实等工序。

单位：m²

定 额 编 号	1-7-9	1-7-10	1-7-11	1-7-12
项 目	补、衬泥背		青灰顶查补	
	麦秸泥拍砂	掺灰泥	苫背	锯缝 (m)

工作内容：拆换瓦件、归安固定瓦件等工作。

单位：块

定 额 编 号	1-7-13	1-7-14	1-7-15	1-7-16	1-7-17	1-7-18
项 目	抽换瓦件					
	千岔瓦	水泥瓦	石棉瓦	石板瓦	玻璃钢瓦	瓦垄铁

工作内容：拔草、铲青苔、清垄等工序。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-19
项 目	清垄拔草

工作内容：屋脊部位的整修，铲除灰皮、更换破碎瓦件、找补抹灰、赶光压实等工序。

单位： m

定 额 编 号	1-7-20	1-7-21	1-7-22	1-7-23
项 目	檐头、屋脊修补			
	修补檐头	脊瓦查补	整修檐头	堵抹燕窝椽档

工作内容：清理檐头、补换瓦头、锯缝等工作。

单位：个

定 额 编 号	1-7-24
项 目	瓦头修补

工作内容：1. 拆除及新包和尚头等全部工序。2. 拆除屋面檐边，砌抹沟嘴，稳放瓦件，修复屋面等工作。

单位：个

定 额 编 号	1-7-25	1-7-26
项 目	包和尚头	新开沟嘴

二、挑修工程

工作内容：拆除屋面，归安连檐瓦口、添配瓦件及新做屋面等工序。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-27	1-7-28	1-7-29	1-7-30	1-7-31	1-7-32
项 目	屋面挑顶					
	合瓦顶	干岔瓦顶	青灰顶	水泥瓦顶	石板瓦顶	仰瓦灰梗

工作内容：拆除旧式瓦顶，清理运输，归安连檐瓦口、添配瓦件及铺装水泥瓦屋面等工序。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-33	1-7-34	1-7-35	1-7-36
项 目	旧式瓦顶改水泥瓦顶			
	挂水泥瓦	瓦笆泥瓦水泥瓦	苇箔泥瓦水泥瓦	泥背不动改水泥瓦

工作内容：拆除屋面，归安连檐瓦口、添配瓦件及新做屋面等工序。

单位： m

定 额 编 号	1-7-37	1-7-38	1-7-39	1-7-40	1-7-41	1-7-42
项 目	揭瓦边梢垄		檐头揭瓦			
	瓦顶边梢	灰顶边梢	灰背檐头	石板瓦檐头	合瓦檐头	筒瓦檐头

单位： m

定 额 编 号	1-7-43	1-7-44
项 目	檐头揭瓦	
	改水泥瓦檐头	改灰背檐头

三、新做屋面

工作内容：调制砂浆，安脊瓦、檐口梢头坐灰，铺瓦。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-45	1-7-46	1-7-47	1-7-48	1-7-49	1-7-50
项 目	挂水泥瓦	瓦笆泥瓦水泥瓦	席箔泥瓦水泥瓦	石棉瓦顶	仰瓦灰梗	干岔瓦

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-51	1-7-52
项 目	青灰	石板瓦

工作内容：截料，制作、安装铁件，吊装安装，安装防水堵头，屋脊板。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-53	1-7-54
项 目	玻璃钢瓦顶	镀锌瓦垄铁顶

工作内容：调制砂浆，铺瓦，修界瓦边，安脊瓦、檐口梢头坐灰，固定，清扫瓦面。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-55	1-7-56	1-7-57	1-7-58	1-7-59
项 目	普通黏土瓦	小青瓦	西班牙瓦	瓷质波形瓦	英红瓦

工作内容：固定钉固定，粘结铺瓦，满粘加钉脊瓦，封檐。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-60
项 目	沥青瓦

工作内容：截料，制作、安装铁件，吊装安装屋面板；安装防水堵头，屋脊板。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-61	1-7-62	1-7-63
项 目	金属板屋面		金属压型板屋面
	单层彩钢板	彩钢夹芯板	

工作内容：基层清理，调、运砂浆，抹砂浆找平层。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-64	1-7-65
项 目	砂浆找平层	
	厚度 (mm)	
	20	每增减5

四、修补防水工程

工作内容：1. 拆除清理破损部位的防水层及清理基层等工作。 2. 基底处理及新做防水等全部操作过程。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-66	1-7-67	1-7-68	1-7-69	1-7-70
项 目	沥青油毡屋 面	改性沥青卷 材屋面	高分子卷材 屋面	修补天沟、 檐沟	伸缩缝修补 (m)

工作内容：1. 拆除清理破损部位及清理基层等工作。 2. 基底处理及新做等全部操作过程。

单位： m^2

定 额 编 号	1-7-71	1-7-72	1-7-73	1-7-74	1-7-75
项 目	乳化沥青		大板缝空腔防水		伸缩缝堵建 筑油膏(m)
	单刷一油	一毡二油	4cm宽(m)	每增2cm宽 (m)	

五、新做防水工程

工作内容：基层清理，配制涂刷冷底子油、熬制沥青，铺贴沥青玻璃纤维布。

单位： $100m^2$

定 额 编 号	1-7-76	1-7-77	1-7-78	1-7-79
项 目	沥青玻璃纤维布			
	二布三油		每增减一布一油	
	平面	立面	平面	立面

工作内容：基层清理，配制涂刷冷底子油、熬制玛蹄脂，铺贴玛蹄脂玻璃纤维布。

单位： $100m^2$

定 额 编 号	1-7-80	1-7-81	1-7-82	1-7-83
项 目	玛蹄脂玻璃纤维布			
	二布三油		每增减一布一油	
	平面	立面	平面	立面

工作内容：基层清理，铺设防水层，收口、压条等全部操作。

单位： $100m^2$

定 额 编 号	1-7-84
项 目	铝箔复合防水层

工作内容：基层清理，刷基层处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-85	1-7-86	1-7-87	1-7-88	1-7-89	1-7-90
项 目	改性沥青卷材					
	热熔法一层		热熔法每增一层		冷粘法一层	
	平面	立面	平面	立面	平面	立面

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-91	1-7-92	1-7-93	1-7-94	1-7-95	1-7-96
项 目	改性沥青卷材		高聚物改性沥青自粘卷材			
	冷粘法每增一层		自粘法一层		自粘法每增一层	
	平面	立面	平面	立面	平面	立面

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-97	1-7-98	1-7-99	1-7-100	1-7-101	1-7-102
项 目	耐根穿刺复合铜胎基改性沥青卷材	聚氯乙烯卷材				
		冷粘法一层		冷粘法每增一层		热风焊接法一层
		平面	立面	平面	立面	平面

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-103	1-7-104	1-7-105	1-7-106	1-7-107	1-7-108
项 目	聚氯乙烯卷材			高分子自粘胶膜卷材		
	热风焊接法一层	热风焊接法每增一层		自粘法一层		自粘法每增一层
	立面	平面	立面	平面	立面	平面

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-109					
项 目	高分子自粘胶膜卷材					
	自粘法每增一层					
	立面					

工作内容：1. 清理基层，配置涂刷冷底子油。 2. 清理基层，刷石油沥青，撒砂。

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-110	1-7-111	1-7-112
项 目	冷底子油		防水层表面撒砂砾
	第一遍	第二遍	

六、修补排水工程

工作内容：拆换、整理、修补、安装旧活等。

单位:m

定 额 编 号	1-7-113	1-7-114	1-7-115	1-7-116	1-7-117
项 目	水落管整修	檐沟整修	屋顶铁皮铅油补眼(100个)	屋顶铁皮焊锡补眼(100个)	水落管沿沟配铁件(个)

七、新做排水工程

工作内容：埋设管卡，成品水落管安装。

单位:100m

定 额 编 号	1-7-118	1-7-119	1-7-120	1-7-121	1-7-122	1-7-123
项 目	镀锌铁皮水落管	镀锌铁皮		铸铁水落管	塑料水落管	玻璃钢水落管
		檐沟	天沟、泛水			

单位:100m

定 额 编 号	1-7-124
项 目	镀锌钢管水落管

工作内容：排水零件制作、安装。

单位:10个

定 额 编 号	1-7-125	1-7-126	1-7-127	1-7-128	1-7-129	1-7-130
项 目	镀锌铁皮水斗	镀锌铁皮水口	铸铁雨水口	铸铁落水斗	铸铁弯头落水口(含算子板)	塑料落水斗

单位:10个

定 额 编 号	1-7-131	1-7-132	1-7-133	1-7-134
项 目	塑料弯头落水口	塑料落水口	玻璃钢落水斗	玻璃钢弯头90°

工作内容: 排气帽制作、安装。

单位:个

定 额 编 号	1-7-135
项 目	排气帽

八、变形缝盖板

工作内容: 制作盖板, 埋木砖; 铺设, 钉盖板。

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-136	1-7-137	1-7-138	1-7-139	1-7-140	1-7-141
项 目	木板盖板		镀锌铁皮盖板		铝合金盖板	
	平面	立面	平面	立面	平面	立面

单位:100m²

定 额 编 号	1-7-142	1-7-143
项 目	不锈钢盖板	
	平面	立面

一、屋面保温

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料及铺设、铺填保温层, 养护。

单位:m³

定 额 编 号	1-8-1	1-8-2	1-8-3	1-8-4	1-8-5	1-8-6
项 目	干铺保温层					干铺沥青矿渣棉
	加气混凝土块	珍珠岩	水泥蛭石块	蛭石	沥青珍珠岩块	

单位:m³

定 额 编 号	1-8-7	1-8-8
项 目	现浇水泥珍珠岩	现浇水泥蛭石

工作内容：清理基层，人工调、运、砂浆，调制保温混合料及铺设、铺设保温层，养护。

单位:m³

定 额 编 号	1-8-9	1-8-10
项 目	浆铺加气混凝土块	水泥炉渣

工作内容：清理基层，铺设保温块料。

单位:m³

定 额 编 号	1-8-11	1-8-12	1-8-13
项 目	沥青珍珠岩板	干铺岩棉板	干铺挤塑聚苯板

二、墙面保温整修

工作内容：拆除，清理基层，修补墙面，砂浆调制、运输，抹平。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-14	1-8-15	1-8-16	1-8-17
项 目	聚苯颗粒保温砂浆		无机轻集料保温砂浆	
	厚度 (mm)			
	25	每增减5	25	每增减5

工作内容：拆除，清理基层，刷界面剂，粘贴保温层。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-18	1-8-19
项 目	聚苯乙烯板	挤塑板
	厚度 (mm)	
	50	

工作内容：拆除，基层清理，抹保温砂浆，喷发保温层。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-20	1-8-21
项 目	硬泡聚氨酯现场喷发	
	厚度 (mm)	
	50	每增减5

工作内容：拆除，清理基层，刷界面剂，固定托架，钻孔锚栓，粘结聚苯乙烯保温板，聚合物砂浆，挂钢丝网片。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-22
项 目	单面钢丝网聚苯乙烯板
	厚度 (mm)
	50

工作内容：拆除，清理基层，钻孔锚钉，锡纸包裹，铺设保温块料，膨胀螺栓固定。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-23
项 目	干挂岩棉板
	厚度 (mm)
	50

工作内容：裁剪，铺设网格布，砂浆调制，运输，抹平。

单位:100m²

定 额 编 号	1-8-24	1-8-25
项 目	抗裂保护层	
	耐碱网格布抗裂砂浆	增加一层网格布抗裂砂浆
	厚度 (mm)	
	4	2

工作内容：1. 现场运输，放样切割。 2. 拆除，清理基层，苯板切割，裁剪网格布，砂浆调制，刮胶泥，贴苯板，打胀钉，贴网格布，刮胶泥罩面。

单位:100m

定 额 编 号	1-8-26	1-8-27	1-8-28	1-8-29
项 目	线条			
	成品加工	现场加工	粘贴 (100m ²)	表面刮胶贴网 (100m ²)

一、脚手架工程

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。 2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。 3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号	1-9-1	1-9-2	1-9-3	1-9-4	1-9-5
项 目	外脚手架				
	5m以内	15m以内		20m以内	30m以内
	单排		双排		

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。 2. 搭、拆脚手架。 3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号	1-9-6	1-9-7	1-9-8	1-9-9	1-9-10
项 目	里脚手架	悬空脚手架	挑脚手架(100m)	满堂脚手架	
				基本层(3.6~5.2m)	增加层1.2m

工作内容：1. 支撑、挂网、翻网绳、阴阳角挂绳、拆除等。 2. 平土、安装底座、搭设、拆除脚手架等全部操作过程。

单位：100m²

定 额 编 号	1-9-11	1-9-12	1-9-13	1-9-14
项 目	安全网		临街防护	
	立挂式	挑出式	水平	立面

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。 2. 吊篮的安装。 3. 测试电动装置、安全锁等、平衡控制器等。 4. 吊篮的拆卸。

单位：100m²

定 额 编 号	1-9-15
项 目	外装饰吊篮

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。 2. 搭、拆脚手架。 3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号	1-9-16	1-9-17	1-9-18	1-9-19
项 目	内墙面粉饰脚手架			移动脚手架
	3.6~6m	10m以内	20m以内	

工作内容：1.场内、场外材料搬运。 2.铺设木板。 3.拆除木板后材料的堆放。

单位:m²

定 额 编 号	1-9-20	1-9-21
项 目	单独铺板	落、翻板

二、垂直运输

工作内容：完成修缮工程所需要的垂直运输全部操作过程。

单位:%

定 额 编 号	1-9-22	1-9-23	1-9-24	1-9-25	1-9-26	1-9-27
项 目	垂直运输					
	人力运输					
	修缮高度6 m以内	修缮高度1 2m以内	修缮高度1 3m以内	修缮高度2 4m以内	修缮高度3 5m以内	修缮高度3 6m以上

三、建筑物超高施工增加

工作内容：1.工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。 2.垂直运输影响的时间。

单位:%

定 额 编 号	1-9-28	1-9-29	1-9-30	1-9-31	1-9-32
项 目	建筑物超高施工增加				
	修缮高度30 m以内	修缮高度40 m以内	修缮高度50 m以内	修缮高度60 m以内	修缮高度60 m以上