
第二册 装饰工程

《河南省房屋修缮工程计价依据》项目划分征求意见稿

一、门窗拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-1	2-1-2	2-1-3	2-1-4	2-1-5	2-1-6
项 目	木门窗	金属门窗	门窗框	门扇	窗扇	窗台板拆除 木质(10m)

单位:10m

定 额 编 号	2-1-7	2-1-8	2-1-9	2-1-10
项 目	窗台板拆除 石材瓷板	筒子板拆除	窗帘盒拆除	窗帘轨拆除

二、楼地面拆除

工作内容：1. 混凝土垫层拆除：混凝土地面拆除，废渣废料清理归堆。 2. 面层拆除：铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆。

单位:m³

定 额 编 号	2-1-11	2-1-12	2-1-13	2-1-14
项 目	楼地面			
	混凝土垫层	水泥面层(10m ³)	现浇水磨石(10m ²)	水泥踢脚线(10m)

工作内容：铲除砂浆结合层、块料面层，废渣废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-15	2-1-16	2-1-17
项 目	楼地面		
	地面砖	石材面	陶瓷锦砖面

工作内容：拆除龙骨、面层，废渣、废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-18	2-1-19	2-1-20
项 目	楼地面		
	带龙骨木地板	不带龙骨木地板	塑胶地面

三、墙柱面拆除

工作内容：铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-21	2-1-22	2-1-23
项 目	墙柱面		
	石灰砂浆面	水泥及混合砂浆面	水刷石、干粘石面

工作内容：1. 铲除砂浆结合层、块料面层，废渣废料清理归堆。 2. 拆除，废弃材料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-24	2-1-25	2-1-26	2-1-27	2-1-28
项 目	墙柱面		干挂石材骨架拆除(t)	干挂预埋件拆除(10块)	防火隔离带(10m)
	墙面砖及陶瓷面砖	石材面			

工作内容：拆除龙骨、面层，废渣、废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-29	2-1-30	2-1-31
项 目	墙柱面		
	龙骨及护墙板	隔断板	墙面玻璃

四、天棚拆除

工作内容：铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-32	2-1-33
项 目	天棚面	
	石灰砂浆面	水泥及混合砂浆面

工作内容：拆除龙骨、面层，废渣、废料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-34	2-1-35	2-1-36	2-1-37	2-1-38
项 目	天棚				
	木龙骨		金属龙骨		
	木质面	石膏面	金属面	石膏面	矿棉板

五、油漆、涂料、裱糊面铲除

工作内容：铲除面层，废弃材料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-39	2-1-40	2-1-41
项 目	抹灰面油漆涂料	木材面油漆	撕墙纸

六、其他构配件拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位:10m²

定 额 编 号	2-1-42	2-1-43	2-1-44	2-1-45	2-1-46	2-1-47
项 目	暖气罩拆除	嵌入式柜体拆除	木栏杆(10m)	金属栏杆(10m)	玻璃栏杆(10m)	靠墙扶手(10m)

一、门窗整修

工作内容：1. 门窗整修：不卸扇的校正归位，拍板修缝，用胶加楔紧固铆以及检修中的修复。 2. 拆卸、修理、安装门窗：不卸扇的校正归位，拍板修缝，用胶加楔紧固铆以及检修中的修复，门窗扇拆卸安装。

单位:10扇

定 额 编 号	2-2-1	2-2-2	2-2-3	2-2-4
项 目	木门窗整修	拆卸、修理、安装		
		木门	木窗	整樘木门窗(10樘)

工作内容：整修、添换配制损坏部件的全部制作、拼装。

单位:10根

定 额 编 号	2-2-5	2-2-6	2-2-7	2-2-8	2-2-9	2-2-10
项 目	木门窗补换槛	换木门边冒头	木门窗换纱(10m ²)	木窗加换部件(10扇)	木门窗框加固(10个)	换门芯板(10块)

单位:10m

定 额 编 号	2-2-11	2-2-12	2-2-13
项 目	子口条添换	盖缝条添换	八字条添换

工作内容: 1. 金属门窗整修: 对不卸扇的校正变形, 五金配件调整上油, 锥丝改孔等。 2. 拆卸、修理、安装门窗: 对不卸扇的校正变形, 五金配件调整上油, 锥丝改孔, 门窗扇拆卸安装等。

单位:10扇

定 额 编 号	2-2-14	2-2-15	2-2-16	2-2-17	2-2-18	2-2-19
项 目	金属门整修	金属窗整修	拆卸、修理、安装			
			金属门	金属窗	金属纱门	金属纱窗

工作内容: 1. 门窗防寒: 清理油(毛)毡、制作、安装油(毛)毡。 2. 金属门窗框加固: 框修理加固, 墙面局部剔凿至重新安装的全部工作内容。 3. 拆卸、安装门窗: 门窗拆卸、安装的工作。 4. 焊接: 焊接部位清理除锈, 焊接校正局部热变形及清理焊渣、打磨找平等工作。 5. 换纱: 拆除旧纱、起钉、清理槽口、扇拆装、裁纱、绷纱、制作和安装纱等工作。

单位:100m

定 额 编 号	2-2-20	2-2-21	2-2-22	2-2-23	2-2-24	2-2-25
项 目	门窗防寒		金属门窗框加固(10樘)	拆卸、安装整樘金属门窗(10樘)	金属门窗焊接(10点)	金属门窗换纱(10m ²)
	油毡	毛毡				

工作内容: 配制损坏部件的制作、安装。

单位:10件

定 额 编 号	2-2-26	2-2-27	2-2-28	2-2-29	2-2-30	2-2-31
项 目	木门窗换小五金	金属门窗拆卸更换				换配压紧螺栓(10个)
		执手(10只)	连动执手(10只)	支撑(10个)	金属门插销(10个)	

二、木门安装

工作内容: 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-32	2-2-33	2-2-34	2-2-35	2-2-36
项 目	成品木门扇	成品木门框	成品套装木门安装		
	安装	安装(100m)	单扇门(10樘)	双扇门(10樘)	子母门(10樘)

工作内容：门洞修整、凿洞、防火门安装、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-37
项 目	木质防火门安装

三、金属门、窗安装

1. 金属门

工作内容：开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-38	2-2-39	2-2-40	2-2-41
项 目	隔热断桥铝合金门安装		塑钢成品门安装	
	推拉	平开	推拉	平开

工作内容：框扇校正，安装，装配五金，焊接、框周边塞缝等。

单位:100m

定 额 编 号	2-2-42	2-2-43
项 目	彩板钢门安装	
	附框	门(100m ²)

工作内容：1. 钢质防火门：门洞修整、防火门安装、框周边塞缝等。 2. 钢质防盗门：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-44	2-2-45
项 目	钢质防火门安装	钢质防盗门安装

工作内容：支架、导槽、附件安装，卷帘、门锁(电动装置)安装、试开关等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-46	2-2-47	2-2-48	2-2-49	2-2-50
项 目	卷帘(闸)				电动装置(套)
	镀锌钢板	铝合金	彩钢板	不锈钢	

2. 金属窗

工作内容：开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-51	2-2-52	2-2-53	2-2-54	2-2-55	2-2-56
项 目	隔热断桥铝合金					
	普通窗安装			飘凸窗安装		阳台封闭窗安装
	推拉	平开	内平开下悬	平开	内平开下悬	

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-57	2-2-58
项 目	铝合金	
	固定窗安装	百叶窗安装

工作内容：安装、校正纱扇、五金配件等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-59	2-2-60	2-2-61
项 目	铝合金窗纱扇安装		
	推拉	平开	隐形纱扇

工作内容：开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-62	2-2-63	2-2-64	2-2-65
项 目	塑钢成品窗安装			
	推拉	平开	内平开下悬	阳台封闭

工作内容：安装、校正纱扇、五金配件等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-66	2-2-67
项 目	塑钢窗纱扇安装	
	推拉	平开

工作内容：1. 防盗格栅窗：打眼剔洞，框扇安装、校正，焊接、框周边塞缝等。 2. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-68	2-2-69	2-2-70
项 目	圆钢防盗格栅窗安装	不锈钢防盗格栅窗安装	彩板钢窗安装

四、特种门及其他门安装

工作内容：门安装、五金安装等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-71	2-2-72	2-2-73	2-2-74	2-2-75	2-2-76
项 目	隔音门安装	保温门安装	冷藏库门安装	冷藏间冻结门安装	变电室门安装	射线防护门安装

工作内容：定位，安装地弹簧、门扇(玻璃)，校正等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-77	2-2-78	2-2-79
项 目	全玻璃门扇安装		
	有框门扇	无框(条夹)门扇	无框(点夹)门扇

工作内容：定位，弹线，安装轨道、门、电动装置，调试，清理等。

单位:樘

定 额 编 号	2-2-80	2-2-81	2-2-82	2-2-83
项 目	全玻璃转门安装 直径3.6m、不锈钢柱、玻璃	电子感应自动门传感装置(套)	不锈钢伸缩门安装(10m)	伸缩门电动装置(套)

工作内容：1. 钢架：放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、补刷防锈漆等。 2. 木质基层：下料、粘贴基层板等。

单位:t

定 额 编 号	2-2-84	2-2-85	2-2-86
项 目	门钢架		
	钢架制作、安装	基层 胶合板(板厚9mm)(100m ²) 胶合板(板厚18mm)(100m ²)	

工作内容：1. 木质、金属面层：下料、粘贴面层板等。 2. 石材面层：锯板磨边、调运砂浆或粘贴剂、镶贴面层、擦缝等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-2-87	2-2-88	2-2-89
项 目	门钢架		
	面层		
	木质饰面板	不锈钢饰面板	石材饰面板
			干挂

五、门窗套、窗台板、窗帘盒、轨

1. 门窗套

工作内容：1. 木龙骨：木龙骨制作、单面刨光、打眼、下木楔、木龙骨安装、找平、刷防腐油等。 2. 基层：下料、裁板、钉贴基层板、修边等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-2-90	2-2-91	2-2-92	2-2-93
项 目	门窗套(筒子板)			
	木龙骨	木工板直接安	木工板基层安装在龙骨上	
		装在墙面上		
		带止口		不带止口

工作内容：定位、划线、放样、下料、安装面层板等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-2-94	2-2-95
项 目	门窗套(筒子板)	
	面层	
	柚木胶合板	不锈钢板

工作内容：1. 石材：清理基层、找平、镶嵌、固定、预埋铁件、调运砂浆、灌浆、养护、擦缝等。 2. 木质：清理基层、找平、安装门窗套等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-2-96	2-2-97
项 目	成品门窗套(筒子板)	
	石材	木质

2. 窗台板

工作内容：1. 龙骨基层板：定位、打眼剔洞、下木楔、木龙骨制作与安装、刷防腐油、基层板下料、安装等。 2. 胶合板、铝塑板、不锈钢板面层：下料、安装面层板等。 3. 石材面层：调运砂浆、锯板磨边、镶贴石材等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-2-98	2-2-99	2-2-100	2-2-101	2-2-102
项 目	窗台板				
	木龙骨	面层			
	基层板	柚木胶合板	铝塑板	不锈钢板	石材

3. 窗帘盒、轨

工作内容：1. 制作、安装：定位、划线、选料、木龙骨制作和安装、刷防腐油，下料、裁板、钉贴板、修边等。 2. 成品安装：定位、划线、打眼、安装铁件、除锈、刷防锈漆、组装塑料窗帘盒。

单位:10m

定 额 编 号	2-2-103	2-2-104	2-2-105
项 目	窗帘盒(不带轨)		
	制作、安装		成品安装
	木龙骨胶合板	胶合板	塑料

工作内容：组配窗帘轨，安装支撑及配件，校正等。

单位:10m

定 额 编 号	2-2-106	2-2-107	2-2-108	2-2-109
项 目	成品窗帘轨			
	暗装		明装	
	单轨	双轨	单轨	双轨

六、门五金

工作内容：门五金安装。

单位:10个

定 额 编 号	2-2-110	2-2-111	2-2-112	2-2-113	2-2-114	2-2-115
项 目	执手锁	弹子锁	推手板	金属拉手(10副)	管子拉手(10副)	底板拉手(10副)

单位:10个

定 额 编 号	2-2-116	2-2-117	2-2-118	2-2-119	2-2-120	2-2-121
项 目	自由门		铁搭扣	门吸	吊装滑动门轨(10m)	地锁
	弹簧合页	地弹簧				

单位:10个

定 额 编 号	2-2-122	2-2-123	2-2-124	2-2-125	2-2-126	2-2-127
项 目	门轧头	防盗门扣	门眼猫眼	高档门拉手	电子锁(磁下锁)	闭门器
						明装

单位:10个

定 额 编 号	2-2-128	2-2-129
项 目	闭门器	顺位器
	暗装	

一、整修项目

1. 楼地面修补

工作内容: 1. 水泥砂浆楼地面修补: 铲除空鼓、酥裂部分和新做整体面层地面、养护等全部工序。 2. 台阶、台明修补: 归安整理、剔除空鼓、开裂部位的砂浆, 补垫砂浆等全部工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-3-1	2-3-2
项 目	修补	
	水泥砂浆楼地面	台阶、台明(10m)

2. 楼地面整修

工作内容: 块料的刨起, 垫层的修补, 新贴块料面层等全部工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-3-3	2-3-4	2-3-5
项 目	块料面层整修		
	陶瓷锦砖	陶瓷地面砖	石材

3. 地板、楼梯整修

工作内容：1. 整修：原有部件归位、加楔钉固、修整劈裂、粘接、材料场内运输、清理等工序。 2. 拆换：拆除破损木地板及损坏木地板的制作、安装、材料场内运输、清理等工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-3-6	2-3-7
项 目	木地板	
	整修	拆换

工作内容：1. 附换地楞：拆除、添配、更换受损地楞。 2. 拆换：拆除地板木龙骨、破损木楼梯及木楼梯的配制、安装、材料场内运输、清理等工序。 3. 整修：原有部件归位、加楔钉固、修整劈裂、粘接、材料场内运输、清理等工序。

单位:10m

定 额 编 号	2-3-8	2-3-9	2-3-10	2-3-11
项 目	附换	拆换木楼梯		整修木楼梯
	地楞	踏步(10步)	踢板(10步)	踏步、踢板(10步)

二、垫层、找平层、防潮层

1. 垫层

工作内容：拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。

单位:10m³

定 额 编 号	2-3-12	2-3-13	2-3-14	2-3-15	2-3-16
项 目	混凝土	细石混凝土	灰土	三合土	砂

工作内容：1. 级配、干铺：拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。 2. 灌浆：调制砂浆、灌缝。

单位:10m³

定 额 编 号	2-3-17	2-3-18	2-3-19	2-3-20	2-3-21	2-3-22
项 目	砂石		毛石		碎砖	
	人工级配	天然级配	干铺	灌浆	干铺	灌浆

单位:10m³

定 额 编 号	2-3-23	2-3-24
项 目	碎石	
	干铺	灌浆

工作内容:拌和、铺设垫层,找平压(夯)实。

单位:10m³

定 额 编 号	2-3-25	2-3-26	2-3-27
项 目	炉(矿)渣		
	干铺	水泥石灰拌合	石灰拌合

2. 找平层

工作内容:清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-28	2-3-29	2-3-30
项 目	平面砂浆找平层(厚度mm)		
	混凝土或硬基层上	填充材料上	每增减1
	20		

工作内容:拌和、铺设找平层,压实。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-31	2-3-32
项 目	细石混凝土地面找平层(厚度mm)	
	30	每增减1

3. 防潮层

工作内容:清理基层,调配砂浆,抹水泥砂浆。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-33	2-3-34	2-3-35	2-3-36	2-3-37	2-3-38
项 目	防水砂浆(厚度mm)				聚合物水泥防水砂浆(厚度mm)	
	掺防水粉		掺防水剂		10	每增减5
	20	每增减10	20	每增减10		

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-39	2-3-40
项 目	防水砂浆五层做法	
	平面	立面

三、整体面层

工作内容: 清理基层、调运砂浆、抹面层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-41	2-3-42	2-3-43	2-3-44
项 目	水泥砂浆楼地面			加浆抹灰随捣
	厚度 (mm)			
	混凝土或硬基	填充材料上	每增减1	5
	20			

工作内容: 1. 楼梯: 清理基层、调运砂浆、铺设面层。 2. 踢脚线: 清理基层、调运砂浆、抹面、压光、养护。 3. 台阶: 清理基层、调运砂浆、铺设面层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-45	2-3-46	2-3-47	2-3-48	2-3-49
项 目	水泥砂浆				
	楼梯面层 (厚度mm)		踢脚线	台阶面层 (厚度mm)	
	20	每增减1		20	每增减1

工作内容: 清理基层、刷界面剂、调自流平砂浆, 铺砂浆, 滚压地面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-50	2-3-51
项 目	水泥基自流平砂浆	
	面层 (厚度mm)	
	4	每增减1

工作内容: 1. 水磨石地面: 清理基层、面层铺设、嵌玻璃条、磨石抛光、酸洗打蜡。 2. 菱苦土地面: 调制菱苦土砂浆, 打蜡。

单位:100m²

定 额 编 号		2-3-52	2-3-53	2-3-54	2-3-55	2-3-56	2-3-57
项 目		水磨石楼地面		彩色镜面水磨石楼地面		水磨石	菱苦土地面
		带嵌条	带嵌条分色	带嵌条	带嵌条分色	每增减1mm	底15mm, 面10mm
		15mm		20mm			

工作内容：清理基层、拌和、铺设、压实、随打随压光、养护。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-58	2-3-59
项 目	细石混凝土地面(厚度mm)	
	30	每增减5

四、防腐耐酸面层

工作内容：清扫基层，制运混凝土、胶泥，涂刷胶泥，摊铺混凝土，养护等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-3-60	2-3-61	2-3-62	2-3-63
项 目	水玻璃耐酸混凝土		耐酸沥青混凝土		
	厚度 (mm)				
	60	每增减5	60	每增减5	

工作内容：基层清理、选料、摊铺混凝土、养护等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-3-64	2-3-65	2-3-66	2-3-67	2-3-68
项 目	耐碱混凝土	密实混凝土			重晶石混凝土	
		厚度(mm)				
		60	每增减5	60	每增减5	

工作内容：清扫基层，制运砂浆、胶泥，涂刷胶泥，铺设压实砂浆。

单位:100m²

定 额 编 号		2-3-69	2-3-70	2-3-71	2-3-72	2-3-73	2-3-74
项 目		水玻璃耐酸砂浆		耐酸沥青砂浆		环氧砂浆	
		厚度 (mm)					
		20	每增减5	30	每增减5	5	每增减1

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-75	2-3-76	2-3-77	2-3-78	2-3-79	2-3-80
项 目	不饱和聚酯砂浆		钢屑砂浆		不发火沥	不发火水
	厚度(mm)		一般抹面	吊车梁抹	砂浆	厚度(mm)
	5	每增减1	厚度(mm)		20	20
			30	20		

工作内容：清扫基层，制运胶泥，涂刷胶泥。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-81	2-3-82
项 目	环氧稀胶泥	
	厚度 (mm)	
	2	每增减1

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布(包括脱脂下料)，面漆。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-83	2-3-84	2-3-85	2-3-86	2-3-87	2-3-88
项 目	玻璃钢底漆及腻子		环氧玻璃钢		环氧酚醛玻璃钢	
	底漆每层	刮腻子	贴布每层	树脂每层	贴布每层	树脂每层

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-89	2-3-90	2-3-91	2-3-92
项 目	酚醛玻璃钢		环氧呋喃玻璃钢	
	贴布每层	树脂每层	贴布每层	树脂每层

工作内容：撒砂。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-93	2-3-94
项 目	玻璃钢撒砂	
	平面	立面

工作内容：作业面维护，基层处理，配料，底漆，中漆，面漆，养护，修整。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-95	2-3-96	2-3-97
项 目	环氧自流平防腐地面		
	底漆一遍	中间层(刮腻子)	面漆一遍

五、块料面层

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-98	2-3-99	2-3-100
项 目	石材楼地面(每块面积m ²)		
	0.36以内	0.64以内	0.64以外

工作内容：石材楼地面：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 磨光。 打胶。 勾缝。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-101	2-3-102	2-3-103	2-3-104	2-3-105	2-3-106
项 目	石材楼地面			石材地面	打胶(100m ²)	勾缝
	拼花	点缀(100个)	碎拼	精磨		

工作内容：1. 波打线(嵌边)：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 2. 石材底面刷养护液。 3. 石材表面刷保护液。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-107	2-3-108	2-3-109	2-3-110
项 目	石材	石材底面刷养护液		石材表面刷保护液
	波打线(嵌边)	光面	麻面	

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-111	2-3-112	2-3-113
项 目	陶瓷地面砖(每块面积m ²)		
	0.36以内	0.64以内	0.64以外

工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-114	2-3-115	2-3-116	2-3-117
项 目	镡射玻璃砖(每块面积m ²)			
	8mm厚单层钢化砖		(8+5)mm厚夹层钢化砖	
	0.36以内	0.36以外	0.36以内	0.36以外

工作内容：清理基层、弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、勾缝、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-118	2-3-119
项 目	陶瓷锦砖	
	不拼花	拼花

六、橡塑面层

工作内容：清理基层、弹线、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、收口、净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-120	2-3-121	2-3-122	2-3-123
项 目	橡胶板	橡胶卷材	塑料板	塑料卷材

七、其他材料面层

工作内容：清理基层、弹线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-124	2-3-125	2-3-126
项 目	化纤地毯		
	不固定	固定	
		不带垫	带垫

工作内容：清理基层，铺设细木工板、铺防潮纸，铺设面层。 钉木龙骨铺面层，净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-127	2-3-128
项 目	条形实木地板	
	铺在细木工板上	铺在木龙骨上(单层)
	成品安装	

工作内容：清理基层，铺设防潮纸，铺设面层。 钉木龙骨铺面层，净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-129	2-3-130
项 目	条形复合地板	
	铺在水泥地面上	铺在木楞上(单层)
	成品安装	

工作内容：清理基层、安装支架横梁，铺设面板、清扫净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-131
项 目	铝合金防静电活动地板安装

八、踢脚线

工作内容：基层清理、调运砂浆、底层抹灰、面层铺贴、净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-132	2-3-133	2-3-134	2-3-135
项 目	石材	陶瓷地面砖	玻璃地砖	陶瓷锦砖

工作内容：清理基层、安装踢脚线。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-136	2-3-137	2-3-138	2-3-139
项 目	塑料板	木踢脚线	金属踢脚线	防静电踢脚线

九、楼梯面层

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-140	2-3-141	2-3-142
项 目	石材	石材弧形楼梯	陶瓷地面砖

工作内容：清理基层、弹线、裁剪、铺设地毯、净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-143	2-3-144
项 目	地毯	
	化纤地毯	
	不带垫	带垫

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-145	2-3-146	2-3-147
项 目	木板面层	橡胶板面层	塑料板面层

十、台阶装饰

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-148	2-3-149	2-3-150
项 目	石材	石材弧形台阶	陶瓷地面砖

十一、零星装饰项目

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-151	2-3-152
项 目	石材	陶瓷地面砖

十二、分格嵌条、防滑条

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定。

单位:100m

定 额 编 号	2-3-153	2-3-154	2-3-155	2-3-156	2-3-157	2-3-158
项 目	楼地面嵌金属分隔条	楼梯、台阶踏步防滑条				
	水磨石铜嵌条	块料地面铜分隔条	铜嵌条	青铜板(直角)	铸铜条板	金刚砂
	2×12	T形5×10	4×6	5×50	6×110	

十三、酸洗打蜡

工作内容：清理表面、上草酸打蜡、磨光。

单位:100m²

定 额 编 号	2-3-159	2-3-160
项 目	酸洗打蜡	
	楼地面	楼梯台阶

一、整修项目

工作内容：块料的刨起、找平层或垫层的修补、新贴块料面层等全部工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-4-1	2-4-2	2-4-3	2-4-4
项 目	块料面层整修			
	马赛克	瓷板	陶瓷面砖	石材

工作内容：材料拆除、安装、面层清除等全部工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-4-5	2-4-6
项 目	零星修补	
	钢板网	板条

二、墙面抹灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰)。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-7	2-4-8	2-4-9	2-4-10
项 目	内墙	外墙	内墙	外墙
	(14+6) mm		每增减1mm厚	

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰、抹装饰面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-11	2-4-12	2-4-13	2-4-14
项 目	毛石墙	钢板网墙	轻质墙	装饰线条抹灰 (100m)

工作内容：基层清理，调运砂浆；翻包网格布；挂贴钢丝网(钢板网)。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-15	2-4-16	2-4-17
项 目	贴玻纤网格布	挂钢丝网	挂钢板网

三、墙面装饰抹灰

1. 墙面装饰抹灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰找平、抹装饰面、勾分格缝。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-18	2-4-19	2-4-20
项 目	水刷石	干粘白石子	斩假石

2. 拉条灰、甩毛灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰找平、做饰面、勾分格缝。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-21	2-4-22	2-4-23	2-4-24
项 目	拉条		甩毛	
	砖墙面	混凝土墙面	砖墙面	混凝土墙面

3. 抹灰分格嵌缝

工作内容：1. 分格嵌缝：基层清理、勾缝、分格。 2. 勾缝：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、分层抹灰、涂刷、清扫落地灰。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-25	2-4-26	2-4-27	2-4-28
项 目	分格嵌缝		勾缝	
	玻璃嵌缝	分格	砖墙水泥砂浆	毛石墙水泥砂浆

4. 打底

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、抹灰、涂刷、清扫落地灰。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-29	2-4-30	2-4-31
项 目	打底找平	墙面界面剂	素水泥浆界面剂
	15mm厚		

四、柱(梁)面抹灰

工作内容：清理基层、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰、面层压光。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-32	2-4-33
项 目	独立柱(梁)	
	多边形、圆形柱(梁)面	矩形柱(梁)面

五、柱(梁)面装饰抹灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；砂浆打底、抹装饰面等。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-34	2-4-35	2-4-36
项 目	柱(梁)面		
	水刷石	干粘白石子	斩假石

六、零星抹灰

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-37	2-4-38	2-4-39	2-4-40
项 目	零星抹灰	零星项目		
		水刷石	干粘白石子	斩假石

七、墙面块料面层

1. 石材墙面

工作内容：清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作与安装钢筋、焊接固定，抹粘结层砂浆；选料、钻孔成槽、穿丝固定、调运砂浆、挂贴面层、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-41	2-4-42
项 目	挂贴石材	拼碎石材

工作内容：清理、修补基层表面、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）；选料、面层粘贴、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-43	2-4-44
项 目	粘贴石材	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂

工作内容：基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓)；面层安装、嵌缝；刷胶、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-45	2-4-46	2-4-47	2-4-48	2-4-49	2-4-50
项 目	挂钩式干挂石材				背栓式干挂石材	
	1.0m ² 以下		1.5m ² 以下	1.5m ² 以上	1.0m ² 以下	
	密缝	嵌缝	(3~5cm厚)		密缝	嵌缝

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-51	2-4-52
项 目	背栓式干挂石材	
	1.5m ² 以下	1.5m ² 以上
	3~5cm厚	

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）；选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-53	2-4-54	2-4-55	2-4-56
项 目	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶粘剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶粘剂

3. 瓷板

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-57	2-4-58	2-4-59	2-4-60
项 目	瓷板每块面积0.025m ² 以内		瓷板每块面积0.025m ² 以外	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂

4. 面砖

工作内容：基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)；选料、贴面砖、拖缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号		2-4-61	2-4-62	2-4-63	2-4-64
项 目		面砖每块面积0.01m2以内		面砖每块面积0.02m2以内	
		预拌砂浆(干 粉状型建筑胶		预拌砂浆(干 粉状型建筑胶	
		面砖灰缝(mm)			
		10以内			

工作内容：基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)；选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号		2-4-65	2-4-66	2-4-67	2-4-68	2-4-69	2-4-70
项 目		面 砖					
		预拌砂浆(干混)				粉状型建筑胶粘剂	
		每块面积 (m2)					
		0.06以内	0.20以内	0.64以内	0.64以外	0.06以内	0.20以内

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-71	2-4-72
项 目	面 砖	
	粉状型建筑胶粘剂	
	每块面积(m ²)	
	0.64以内	0.64以外

工作内容：砖缝清理、调运砂浆、勾缝。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-73	2-4-74
项 目	面 砖	
	加浆勾缝	
	5mm以内	10mm以内

5. 背栓式干挂面砖

工作内容：清理、修补基层表面；刷浆、安挂件(螺栓)；选料、钻孔成槽；安装面层；刷胶、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-75
项 目	背栓式干挂面砖

6. 凹凸假麻石

工作内容：基层清理、修补；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）；选料、贴假石块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-76	2-4-77
项 目	凹凸假麻石	
	预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂

7. 干挂石材钢骨架、后置件

工作内容：铁件加工、钢架制作、安装、焊接等全部操作过程。

单位：t

定 额 编 号	2-4-78	2-4-79
项 目	钢骨架	后置件（套）

八、柱（梁）面镶贴块料

1. 石材柱面

工作内容：清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作与安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层；安挂件（螺栓）；选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；嵌缝；刷胶、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-80	2-4-81	2-4-82	2-4-83
项 目	柱（梁）面			
	挂贴石材	拼碎石材	挂钩式干挂石材	背栓式干挂石材

工作内容：基层清理、清理石材、钻孔、预埋铁件、制作与安装钢筋网、焊接固定；面层安装、挂板、镶贴、穿丝固定、调运砂浆、灌浆、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-84	2-4-85
项 目	石材包圆柱饰面	
	包圆柱	方柱包圆柱

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)；选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-86	2-4-87	2-4-88	2-4-89
项 目	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	方柱(梁)面			
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶
	半干式	半干式	半干式	半干式

3. 瓷板

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-90	2-4-91
项 目	方柱(梁)面	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂

4. 面砖

工作内容：基层清理、修补；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)；选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号		2-4-92	2-4-93	2-4-94	2-4-95	2-4-96	2-4-97
项	目	矩形柱(梁)面		圆形柱(梁)面		矩形柱(梁)面	
		预拌砂浆(干混)				粉状型建筑胶粘剂	
		勾缝	密缝	勾缝	密缝	勾缝	密缝

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-98	2-4-99
项 目	圆形柱(梁)面	
	粉状型建筑胶粘剂	
	勾缝	密缝

5. 凹凸假麻石

工作内容：基层清理、修补；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)；选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-100	2-4-101
项 目	柱(梁)面	
	凹凸假麻石	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂

九、镶贴零星块料

1. 石材

工作内容：清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作与安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层；安挂件（螺栓）；选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-102	2-4-103	2-4-104	2-4-105
项 目	挂贴石材	拼碎石材	粘贴石材	
			预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶黏剂

工作内容：清理、安铁件、制作与安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层；安挂件（螺栓）；选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；嵌缝；清洁表面。

单位：100m

定 额 编 号	2-4-106	2-4-107
项 目	柱墩	柱帽

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）；选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-108	2-4-109	2-4-110	2-4-111
项 目	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶黏剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶黏剂

3. 瓷板

单位：100m²

定 额 编 号	2-4-112	2-4-113
项 目	瓷板	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶黏剂

4. 面砖

工作内容：基层清理、修补；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘剂)；选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-114	2-4-115	2-4-116	2-4-117	2-4-118	2-4-119
项 目	面 砖 (mm)					
	预拌砂浆(干混)				粉状型建筑胶粘剂	
	勾 缝		密 缝		勾 缝	
	300×300	300×300	300×300	300×300	300×300	300×300

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-120	2-4-121
项 目	面 砖 (mm)	
	粉状型建筑胶粘剂	
	密 缝	
	300×300以内	300×300以外

5. 凹凸假麻石

工作内容：基层清理、修补；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘剂)；选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-122	2-4-123
项 目	凹 凸 假 麻 石 块	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶粘剂

十、墙饰面

1. 龙骨基层

工作内容：基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-124	2-4-125	2-4-126	2-4-127	2-4-128	2-4-129
项 目	断面7.5cm2以内		断面13cm2以内			断面20cm2以内
	木龙骨平均中距 (cm以内)					
	30	40	30	40	45	30

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-130	2-4-131	2-4-132	2-4-133	2-4-134	2-4-135
项 目	断面20cm2以内			断面30cm2以内		
	木龙骨平均中距 (cm以内)					
	40	45	50	40	45	50

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-136	2-4-137	2-4-138	2-4-139
项 目	断面30cm2以内	断面45cm2以内		
	木龙骨平均中距 (cm以内)			
	55	50	60	80

工作内容: 基层清理, 定位, 弹线, 钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-140	2-4-141	2-4-142
项 目	轻钢龙骨	铝合金龙骨	型钢龙骨
	中距(mm以内)		
	竖603横1500	单向500	单向1500

2. 夹板、卷材基层

工作内容: 龙骨基层上钉隔离层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-143	2-4-144
项 目	玻璃棉毡隔离层	油毡隔离层

工作内容: 龙骨基层上钉基层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-145	2-4-146	2-4-147	2-4-148
项 目	石膏板基层	胶合板基层		细木工板基层
		5mm	9mm	

3. 面层

工作内容: 安装玻璃面层、钉压条等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-149	2-4-150	2-4-151	2-4-152
项 目	镜面玻璃		镭射玻璃	
	在胶合板上粘 贴	在抹灰面上粘 贴	在胶合板上粘 贴	在抹灰面上粘 贴

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-153	2-4-154	2-4-155	2-4-156	2-4-157	2-4-158
项 目	不锈钢面板		贴人造革	贴丝绒	塑料板面	木质饰面板
	墙面	不锈钢卡口槽(100m	墙面、墙裙			

工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-159	2-4-160	2-4-161	2-4-162	2-4-163	2-4-164
项 目	硬木条吸音墙面	硬木板条墙面	石膏板墙面	竹片内墙面	电化铝板墙面	铝合金装饰板
						墙面

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-165	2-4-166
项 目	铝合金复合板墙面	
	胶合板基层上	木龙骨基层上

工作内容：钉或贴面层、钉压条、清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-167	2-4-168	2-4-169	2-4-170	2-4-171	2-4-172
项 目	镀锌铁皮墙面	纤维板	刨花板	杉木薄板	木丝板	塑料扣板

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-173	2-4-174	2-4-175	2-4-176
项 目	石棉板墙面		柚木皮	岩棉吸音板
	钉在木梁上	安在钢梁上		

工作内容：1. 面层：钉或铺贴面层、清理等。 2. 拼色、拼花：清理基层、打胶、粘贴二层、清理净面等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-177	2-4-178	2-4-179
项 目	FC板	超细玻璃棉板	木制饰面板拼色、拼花

工作内容：骨架及边框制作、安装；隔板制作、安装；嵌缝、塞口；装钉压条、清理净面等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-180	2-4-181
项 目	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)	
	装饰线条分格	装饰板分格

十一、柱(梁)饰面

龙骨基层及饰面

工作内容：基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺钉龙骨基层；打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-182	2-4-183	2-4-184	2-4-185	2-4-186	2-4-187
项 目	圆柱包铜			包方柱镶条		
	方柱包圆铜	钢龙骨	木龙骨	不锈钢条板		钛金条板
				镶钛金条	包圆角	镶不锈钢条板

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-188	2-4-189	2-4-190	2-4-191	2-4-192	2-4-193
项 目	包方柱镶条					包圆柱镶条
	钛金条板	柚木夹板		不锈钢板	钛金钢板	柚木板
	包圆角	镶不锈钢条板	镶钛金条板	镶磨砂钢板		镶钛金条

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-194	2-4-195	2-4-196	2-4-197	2-4-198	2-4-199
项 目	包圆柱镶条					
	柚木板	防火板		波音板		
	镶防火板条	镶钛金条	镶不锈钢	镶钛金条	镶防火板条	包圆柱

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-200	2-4-201	2-4-202	2-4-203	2-4-204	2-4-205
项 目	包圆柱镶条	包圆柱				包方柱
	波音软片	木龙骨三夹板衬里				木龙骨胶合板衬里
	包圆柱	人造革	饰面夹板	防火板	铝板	镜面玻璃

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-206	2-4-207	2-4-208	2-4-209
项 目	包方柱			
	木龙骨胶合板衬里			
	镭射玻璃	饰面夹板	防火板	铝板

工作内容: 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、打胶、粘贴面层、清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-210	2-4-211	2-4-212	2-4-213
项 目	镜面玻璃		镭射玻璃	
	在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴	在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴

工作内容: 清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-214	2-4-215	2-4-216	2-4-217
项 目	不锈钢面板			贴人造革
	方形梁、柱面	圆形梁、柱面	柱帽、柱脚及其他	柱面

十二、幕墙工程

工作内容: 型材矫正、放料下料、切割断料、钻孔、安装框料及玻璃配件、周边塞口、清洁; 清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷装置焊接安装、清洗等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-218	2-4-219	2-4-220	2-4-221	2-4-222
项 目	玻璃幕墙			铝板幕墙	
	全隐框	半隐框	明框	铝塑板	铝单板

工作内容：1. 幕墙：放线、定位、玻璃吊装、就位、安装、注密封胶、表面清理等幕墙制作与安装。 2. 防火隔离带：框边封闭；嵌缝、塞口；清洗等隔离带制作与安装。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-223	2-4-224	2-4-225
项 目	全玻璃幕墙		防火隔离带
	挂式	点式	100×240(100m)

十三、隔断

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-226	2-4-227	2-4-228	2-4-229
项 目	木骨架玻璃隔断		全玻璃隔断	
	半玻	全玻	普通玻璃	钢化玻璃

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-230	2-4-231	2-4-232
项 目	防弹玻璃隔断	铝合金玻璃隔断	铝合金板条隔断

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃砖、嵌缝清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-233	2-4-234	2-4-235	2-4-236	2-4-237
项 目	花式木隔断			玻璃砖隔断	
	直栅漏空	井格(mm×mm)		分格嵌缝	全砖
		100×100	200×200		

工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装龙骨及面层、安玻璃、嵌缝清理等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-4-238	2-4-239	2-4-240	2-4-241	2-4-242
项 目	塑钢隔断			浴厕隔断	
	全玻	半玻	全塑钢板	木龙骨基层 桦木板面	不锈钢磨砂 玻璃

一、天棚整修

工作内容：1. 保护：支撑顶棚，粘接，修整劈裂，材料场内运输、清理等工序。 2. 加固：临时支顶、加楔钉固、添换吊杆、龙骨及棚内积土杂物的清理，材料场内运输、清理等工序。

单位:10m²

定 额 编 号	2-5-1	2-5-2
项 目	天棚	
	保护	加固

二、天棚抹灰

工作内容：清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、清扫落地灰；抹灰找平、罩面及压光。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-3	2-5-4	2-5-5	2-5-6	2-5-7	2-5-8
项 目	混凝土天棚			钢板网天棚	装饰线	
	一次抹灰	砂浆每增 减1mm	拉毛	底面	三道内(10 0m)	五道内(10 0m)
	10mm					

三、天棚吊顶

1. 平面、跌级天棚

(1) 木龙骨

工作内容：定位、弹线、选料、下料、制作、安装(包括检查孔)等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-9	2-5-10	2-5-11	2-5-12	2-5-13	2-5-14
项 目	对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上)						对剖圆木
	单层楞	双层楞				单层楞	
		规格(mm)					
		300×300	450×450	600×600	600×600		

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-15	2-5-16	2-5-17	2-5-18
项 目	对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下)			
	双层楞			
	规格(mm)			
	300×300	450×450	600×600	600×600以上

工作内容：制作、安装木楞(包括检查孔)等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-19	2-5-20	2-5-21	2-5-22	2-5-23	2-5-24
项 目	方木天棚龙骨(搁在砖墙上)					方木天棚
	单层楞	双层楞				单层楞
		规格 (mm)				
		300×300	450×450	600×600	600×600	

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-25	2-5-26	2-5-27	2-5-28
项 目	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下)			
	双层楞			
	规格(mm)			
	300×300	450×450	600×600	600×600以上

(2) 轻钢龙骨

工作内容：1. 吊件加工、安装。 2. 定位、弹线、射钉。 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。 4. 临时加固、调整、校正。 5. 灯箱风口封边、龙骨设置。 6. 预留位置、整体调整。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-29	2-5-30	2-5-31	2-5-32	2-5-33	2-5-34
项 目	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)					
	规格(mm)					
	300×300		450×450		600×600	
	平面	跌级	平面	跌级	平面	跌级

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-35	2-5-36	2-5-37	2-5-38	2-5-39	2-5-40
项 目		装配式U型轻钢天棚龙		装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)			
		规格(mm)					
		600×600以上		300×300		450×450	
		平面	跌级	平面	跌级	平面	跌级

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-41	2-5-42	2-5-43	2-5-44	2-5-45	2-5-46
项 目	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)				轻钢天棚龙骨	
	规格(mm)				圆弧形	
	600×600		600×600以上		不上人	上人
	平面	跌级	平面	跌级		

(3) 铝合金龙骨

工作内容：1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。 2. 选料、下料组装。 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。
4. 预留空洞、安封边龙骨。 5. 调整、校正。

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-47	2-5-48	2-5-49	2-5-50	2-5-51	2-5-52
项 目		装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)				装配式T型铝合金天	
		规格(mm)					
		300×300		450×450		600×600	
		平面	跌级	平面	跌级	平面	跌级

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-53	2-5-54	2-5-55	2-5-56	2-5-57	2-5-58
项 目		装配式T型铝合金天棚		装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型)			
		规格(mm)					
		600×600以上		300×300		450×450	
		平面	跌级	平面	跌级	平面	跌级

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-59	2-5-60	2-5-61	2-5-62	2-5-63	2-5-64
项 目	装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型)				铝合金方板天棚龙	
	规格(mm)				嵌入式	
	600×600		600×600以上		规格(mm)	
	平面	跌级	平面	跌级	500×500	600×600

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-65	2-5-66	2-5-67	2-5-68	2-5-69	2-5-70
项 目		铝合金方	铝合金方板天棚龙骨(上人型)			铝合金方板天棚龙	
		嵌入式				浮搁式	
		规格(mm)					
		600×600	500×500	600×600	600×600	500×500	600×600

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-71	2-5-72	2-5-73	2-5-74	2-5-75	2-5-76
项 目	铝合金方	铝合金方板天棚龙骨(上人型)				铝合金轻型方板天	
	浮搁式					中龙骨直接吊挂骨	
	规格(mm)						
	600×600	500×500	600×600	600×600	500×500	600×600	

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-77	2-5-78	2-5-79
项 目	铝合金轻型方板天	铝合金条板天棚龙	铝合金格片式天棚
	中龙骨直接吊挂骨		龙骨间距
	规格(mm)		150mm以内
	600×600以上		

(4) 天棚基层

工作内容: 1. 选料并安装天棚基层。 2. 调整、校正。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-80	2-5-81	2-5-82
项 目	胶合板基层		石膏板天棚基层
	5mm	9mm	

(5) 天棚面层

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-83	2-5-84	2-5-85	2-5-86	2-5-87	2-5-88
项 目	塑料板天棚面板	铝塑板天棚面层			矿棉板天棚面层	硅酸钙板天棚面层
		贴在混凝土板下	贴在胶合板上	贴在龙骨底	搁放在龙骨上	安在U型轻钢龙骨上

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-89	2-5-90	2-5-91	2-5-92	2-5-93	2-5-94
项 目	硅酸钙板天棚面层	石膏板天棚面层		玻岩板天棚面层	空腹PVC扣板天棚面层	吸音板天棚
	安在T型铝合金龙骨	安在U型轻钢龙骨上	安在T型铝合金龙骨	安在U型轻钢龙骨上		矿棉吸音板

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-95	2-5-96	2-5-97	2-5-98	2-5-99	2-5-100
项 目	吸音板天棚			铝合金方板天棚		
	石膏吸音板	胶合板	隔音板	嵌入式(平板)	吸音板	搁式(平板)
		穿孔面板				

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-101	2-5-102	2-5-103	2-5-104	2-5-105	2-5-106
项 目	铝板天棚 (mm)		铝合金条板天棚		铝合金挂片天棚	
	600×600	1200×300	闭缝	开缝	条形	
					间距 (mm)	
					100	150

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-107	2-5-108	2-5-109	2-5-110	2-5-111	2-5-112
项 目	铝合金挂片天棚		铝方通天棚				铝合金扣板天棚
	条形	块形	条形				
	间距(mm)						
	200		100	150	200		

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-113
项 目	方形铝扣板 (mm)
	300×300

工作内容: 1. 安装天棚面层。 2. 钉收边线。

单位:100m

定 额 编 号	2-5-114	2-5-115
项 目	铝扣板收边线	不锈钢镜面板
		方形 (100m ²)

2. 艺术造型天棚

(1) 轻钢龙骨

工作内容: 1. 吊件加工、安装。 2. 定位、弹线、安膨胀螺栓。 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及调整横支撑附件、孔洞预留等。 4. 临时加固、调整、校正。 5. 灯箱风口封边、龙骨设置。 6. 预留位置、整体调整。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-116	2-5-117	2-5-118	2-5-119	2-5-120	2-5-121
项 目	藻井天棚		吊挂式天棚			阶梯形天棚
	平面	拱形	弧拱形	圆形	矩形	

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-122
项 目	锯齿形天棚

(2) 方木龙骨

工作内容: 定位、弹线、选料、下料、制作、安装(包括检查孔)等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-123	2-5-124
项 目	方木天棚龙骨	
	圆形	半圆形

(3) 基层

工作内容: 选料并安装天棚基层; 调整、校正。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-125	2-5-126	2-5-127	2-5-128	2-5-129	2-5-130
项 目	藻井天棚				吊挂式天棚	
	平面		拱形		弧拱形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-131	2-5-132	2-5-133	2-5-134	2-5-135	2-5-136
项 目	吊挂式天棚				阶梯形天棚	
	圆形		矩形		石膏板	胶合板
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板		

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-137	2-5-138
项 目	锯齿形天棚	
	石膏板	胶合板

(4) 面层

工作内容：选料并安装天棚面层；调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-139	2-5-140	2-5-141	2-5-142	2-5-143	2-5-144
项 目	藻井天棚					
	平面			拱形		
	石膏板	饰面板	金属板	石膏板	饰面板	金属板

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-145	2-5-146	2-5-147	2-5-148	2-5-149	2-5-150
项 目	吊挂式天棚			阶梯形天棚		
	石膏板	饰面板	金属板	直线形		
				石膏板	饰面板	金属板

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-151	2-5-152	2-5-153	2-5-154	2-5-155	2-5-156
项 目	阶梯形天棚			锯齿形天棚		
	弧线形			直线形		
	石膏板	饰面板	金属板	石膏板	饰面板	金属板

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-157	2-5-158	2-5-159
项 目	锯齿形天棚		
	弧线形		
	石膏板	饰面板	金属板

3. 烤漆龙骨天棚

工作内容：1. 吊件加工。 2. 定位、弹线、射钉。 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨、面层及吊配附件、孔洞预留等。 4. 临时加固、调整、校正。 5. 灯箱风口封边、龙骨设置。 6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-160	2-5-161
项 目	复合式烤漆T形龙骨吊项	H形矿棉吸音板轻钢吊项
	明架式吊项	暗架式吊项

4. 格栅吊顶

(1) 铝合金格栅、条板天棚

工作内容：1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。 2. 选料、下料组装。 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。
4. 预留空洞、安封边龙骨。 5. 调整、校正。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-162
项 目	铝合金格栅吊顶天棚
	铝格栅 (包括吊配件)
	规格 (mm)
	125×125×4.5

工作内容：电锤打眼、埋膨胀螺栓，吊、安天棚面层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-163	2-5-164
项 目	铝合金格栅天棚 (直接吊在楼板上)	
	直条形铝合金格栅天棚	铝合金空腹格栅天棚
	规格 (mm)	多边形
	1260×60×126	

(2) 木格栅天棚

工作内容：定位、放线、下料、安装等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-165
项 目	木格栅天棚
	井格规格 (mm)
	100×100×55

工作内容：定位、放线、下料、制作、安装等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-166	2-5-167	2-5-168	2-5-169
项 目	胶合板格栅天棚			
	井格规格 (mm)			
	100×100×55	150×150×80	200×200×100	250×250×120

四、天棚其他装饰

1. 灯带(槽)

工作内容：定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作、安装。

单位：100m²

定 额 编 号	2-5-170	2-5-171	2-5-172	2-5-173
项 目	悬挑式灯槽			附加式灯槽
	直形		弧形	
	胶合板面	细木工板面	胶合板面	

2. 送风口、回风口安装

工作内容：对口、号眼、安装木柜条、过滤网及风口校正、上螺钉、固定等。

单位：个

定 额 编 号	2-5-174	2-5-175	2-5-176	2-5-177
项 目	铝合金		硬木	
	送风口	回风口	送风口	回风口

3. 天棚开孔

工作内容：天棚面层开孔。

单位：10个

定 额 编 号	2-5-178	2-5-179	2-5-180	2-5-181	2-5-182
项 目	灯光孔、风口(每个面积在m ² 以内)开孔				格栅灯带(10m)
	0.02	0.04	0.1	0.5	

五、天棚保温

工作内容：天棚保温(聚苯泡沫、矿棉、岩棉)层铺设包括保温材料的装袋、铺置等工作。

单位：100m²

定 额 编 号		2-5-183	2-5-184	2-5-185	2-5-186	2-5-187	2-5-188
项 目		聚苯泡沫保温		矿棉保温		岩棉保温	
		厚度 (mm)					
		50	每增10	50	每增10	50	每增10

工作内容：清理基层，喷发保温层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-189	2-5-190
项 目	硬泡聚氨酯现场喷发	
	厚度 (mm)	
	50	每增减5

工作内容：基层清理，修补天棚，砂浆调制、运输，找坡抹灰。

单位:100m²

定 额 编 号		2-5-191	2-5-192	2-5-193	2-5-194
项 目	聚苯颗粒保温砂浆			无机轻集料保温砂浆	
	厚度 (mm)				
	20	每增减5	20	每增减5	

工作内容：清理基层，刷粘接剂，粘贴保温层。

单位:100m²

定 额 编 号	2-5-195	2-5-196
项 目	超细无机纤维	
	厚度 (mm)	
	50	每增减10

一、油漆

1. 木材面油漆

(1) 调和漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、磨砂纸、刷底油、刷调和漆二遍。 4. 增加一遍：清扫、打磨、刷调和漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-1	2-6-2	2-6-3	2-6-4	2-6-5	2-6-6
项 目	调和漆					
	单层木门				木扶手 (不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍	清理刷漆 (100m ²)	翻新 (100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-7	2-6-8	2-6-9	2-6-10	2-6-11	2-6-12
项 目	调和漆					
	木扶手(不带托板)		其他木材面			
	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)	每增加一遍(100m ²)

(2) 醇酸磁漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍。 4. 增加一遍: 清扫、打磨、刷磁漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-13	2-6-14	2-6-15	2-6-16	2-6-17	2-6-18
项 目	醇酸磁漆					
	单层木门				木扶手(不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-19	2-6-20	2-6-21	2-6-22	2-6-23	2-6-24
项 目	醇酸磁漆					
	木扶手(不带托板)		其他木材面			
	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)	每增加一遍(100m ²)

(3) 硝基清漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、润水粉、满刮腻子一遍、刷硝基清漆五遍、磨退出亮等。 4. 增加一遍: 清扫、打磨、刷硝基清漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-25	2-6-26	2-6-27	2-6-28	2-6-29	2-6-30
项 目	硝基清漆					
	单层木门				木扶手(不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-31	2-6-32	2-6-33	2-6-34	2-6-35	2-6-36
项 目	硝基清漆					
	木扶手(不带托板)			其他木材面		
	新做	每增加硝基清漆一遍	每增加刷理漆片一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-37	2-6-38
项 目	硝基清漆	
	其他木材面	
	每增加刷理漆片一遍	每增加硝基清漆一遍

(4) 醇酸清漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆二遍。 4. 增加一遍: 清扫、打磨、刷醇酸清漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-39	2-6-40	2-6-41	2-6-42	2-6-43	2-6-44
项 目	醇酸清漆					
	单层木门				木扶手(不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍清漆	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-45	2-6-46	2-6-47	2-6-48	2-6-49	2-6-50
项 目	醇酸清漆					
	木扶手(不带托板)		其他木材面			
	新做	每增加一遍清漆	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)	每增加一遍清漆(100m ²)

(5) 聚酯清漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、满刮腻子一遍刷、刷底漆二遍、刷聚酯清漆二遍。 4. 增加一遍: 清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-51	2-6-52	2-6-53	2-6-54	2-6-55	2-6-56
项 目	聚酯清漆					
	单层木门				木扶手(不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-57	2-6-58	2-6-59	2-6-60	2-6-61	2-6-62
项 目	聚酯清漆					
	木扶手(不带托板)		其他木材面			
	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)	每增加一遍聚酯清漆

(6) 聚酯色漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、满刮腻子一遍刷、刷底漆二遍、刷聚酯色漆二遍。 4. 增加一遍: 清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-63	2-6-64	2-6-65	2-6-66	2-6-67	2-6-68
项 目	聚酯色漆					
	单层木门				木扶手(不带托板)	
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)

单位:100m

定 额 编 号	2-6-69	2-6-70	2-6-71	2-6-72	2-6-73	2-6-74
项 目	聚酯色漆					
	木扶手(不带托板)		其他木材面			
	新做	每增加一遍	清理刷漆(100m ²)	翻新(100m ²)	新做(100m ²)	每增加一遍聚酯色漆

(7) 其他油漆

工作内容: 1. 清理刷漆: 原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新: 原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做: 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-75	2-6-76	2-6-77
项 目	过氯乙烯漆		
	单层木门		
	清理刷漆	翻新	新做(五遍成活)

工作内容: 增加一遍: 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-78	2-6-79	2-6-80
项 目	过氯乙烯漆		
	单层木门		
	每增加一遍底漆	每增加一遍磁漆	每增加一遍清漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、满刮腻子一遍、打磨、喷裂纹漆。 4. 底油一遍、熟桐油一遍：清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍。 5. 熟桐油、底油、生漆二遍：清扫、熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷生漆二遍。 6. 油漆面抛光打蜡：清扫、打蜡。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-81	2-6-82	2-6-83	2-6-84	2-6-85	2-6-86
项 目	裂纹漆			底油一遍 熟桐油	熟桐油、 底油、生	油漆面抛 光打蜡
	单层木门					
	清理刷漆	翻新	新做			

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。 4. 增加一遍：清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位:100m

定 额 编 号	2-6-87	2-6-88	2-6-89	2-6-90	2-6-91	2-6-92
项 目	过氯乙烯漆					
	木扶手(不带托板)					
	清理刷漆	翻新	新做(五遍 成活)	每增加一 遍底漆	每增加一 遍磁漆	每增加一 遍清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍。 2. 清扫、熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷生漆二遍。 3. 清扫、打蜡。

单位:100m

定 额 编 号	2-6-93	2-6-94	2-6-95
项 目	底油一遍、熟桐油 一遍	熟桐油、底油、生 漆二遍	油漆面抛光打蜡
	木扶手(不带托板)		

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-96	2-6-97	2-6-98
项 目	过氯乙烯漆		
	其他木材面		
	清理刷漆	翻新	新做(五遍成活)

工作内容：增加一遍：清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-99	2-6-100	2-6-101
项 目	过氯乙烯漆		
	其他木材面		
	每增加一遍底漆	每增加一遍磁漆	每增加一遍清漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、满刮腻子一遍、打磨、喷裂纹漆。 4. 底油一遍、熟桐油一遍：清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍。 5. 熟桐油、底油、生漆二遍：清扫、熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷生漆二遍。 6. 油漆面抛光打蜡：清扫、打蜡。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-102	2-6-103	2-6-104	2-6-105	2-6-106	2-6-107
项 目	裂纹漆			底油一遍 熟桐油	熟桐油、 底油、生	油漆面抛 光打蜡
	其他木材面					
	清理刷漆	翻新	新做			

工作内容：清扫、补缝、满刮腻子、磨砂纸等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-108	2-6-109
项 目	木材面	
	封油刮腻子	
	满刮腻子每增加一遍	清油封底

工作内容：清扫、刷防火涂料等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-110	2-6-111	2-6-112	2-6-113	2-6-114	2-6-115
项 目	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
	防火涂料二遍			防火涂料每增加一遍		

工作内容：清扫、刷防腐油等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-116	2-6-117	2-6-118
项 目	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
	防腐油一遍		

(8) 木地板刷油、擦蜡

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 底油一遍、调和漆三遍：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆三遍等。 4. 底油一遍、油色、清漆三遍：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆三遍等。 5. 漆片、擦蜡：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、润油粉、漆片、擦蜡等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-119	2-6-120	2-6-121	2-6-122	2-6-123
项 目	木地板面				
	清理刷漆	翻新	底油一遍		润油粉一遍、漆片四遍、擦蜡
			调和漆三遍	油色、清漆三遍	

工作内容：清扫、磨砂纸、润油粉、油色、漆片、清漆擦蜡、烫蜡等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-124	2-6-125	2-6-126
项 目	木地板		
	本色烫蜡	润粉烫蜡	清理擦软蜡

2. 抹灰面油漆

(1) 调和漆、真石漆、氟碳漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 翻新：原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。 3. 新做：清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍。 4. 增加一遍：清扫、打磨、刷调和漆一遍。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-127	2-6-128	2-6-129	2-6-130
项 目	调和漆			
	清理刷漆	翻新	新做	每增加一遍调和漆

工作内容：1. 真石漆：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。 2. 氟碳漆：清扫、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、打磨、刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。 3. 裂纹漆：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆和面漆等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-6-131	2-6-132	2-6-133
项 目	真石漆	氟碳漆	裂纹漆
	墙面		

(2) 过氯乙烯漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 新做：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。 3. 增加一遍：清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-134	2-6-135	2-6-136	2-6-137	2-6-138
项 目	过氯乙烯漆				
	墙面				
	清理刷漆	新做(五遍成活)	每增加一遍		
			底漆	磁漆	清漆

(3) 乳胶漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至乳胶漆成活全部操作过程。 2. 室内外新做：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。 3. 增加一遍：刷乳胶漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-6-139	2-6-140	2-6-141	2-6-142	2-6-143
项 目		乳胶漆				
		清理刷漆	室外	室内		每增加一遍
			墙面新做		天棚面新做	
			二遍			

工作内容：清理、打磨、补嵌腻子、刷乳胶漆二遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-144	2-6-145
项 目	乳胶漆	
	室内拉毛面	石膏饰物
	二遍	

工作内容：清扫、配浆、满刮腻子二遍、磨砂纸、刷乳胶漆等。

单位:100m

定 额 编 号	2-6-146	2-6-147	2-6-148
项 目	乳胶漆		
	线条(宽度mm)		
	50以内	100以内	150以内

(4) 耐磨漆

工作内容：1. 清理刷漆：原漆膜局部除铲、清洗污迹至油漆成活全部操作过程。 2. 新做：清理基层、满刮腻子、打磨、刷防护涂料、刷油漆、磨退等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-149	2-6-150	2-6-151	2-6-152	2-6-153
项 目	KCM耐磨漆				
	清理刷漆	地面		踢脚线	
		新做(三遍)	每增加一遍	三遍(100m)	每增减一遍(100m)

3. 金属面油漆

(1) 金属面防腐油漆

工作内容：1. 改性沥青漆：除锈、清扫、打磨、刷沥青漆三遍等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷沥青漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-154	2-6-155
项 目	金属面	
	改性沥青漆	
	三遍	每增加一遍

工作内容：1. 冷固环氧树脂漆：除锈、清扫、打磨、刷冷固环氧树脂漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷冷固环氧树脂漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-156	2-6-157	2-6-158	2-6-159
项 目	金属面			
	冷固环氧树脂漆			
	底漆		面漆	
	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 环氧呋喃树脂漆：除锈、清扫、打磨、刷环氧呋喃树脂漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷环氧呋喃树脂漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-160	2-6-161	2-6-162	2-6-163
项 目	金属面			
	环氧呋喃树脂漆			
	底漆		面漆	
	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 氯磺化聚乙烯漆：除锈、清扫、打磨、刷氯磺化聚乙烯漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷氯磺化聚乙烯漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-164	2-6-165	2-6-166	2-6-167
项 目	金属面			
	氯磺化聚乙烯漆			
	底漆	中间漆		面漆
	一遍	每增加一遍		一遍

工作内容：1. 除锈、清扫、打磨、刷聚氨酯漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷聚氨酯漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-168	2-6-169	2-6-170	2-6-171	2-6-172
项 目	金属面				
	聚氨酯漆				
	底漆		中间漆	面漆	
	二遍	每增加一遍	一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 氯化橡胶漆：除锈、清扫、打磨、刷氯化橡胶漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷氯化橡胶漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-173	2-6-174	2-6-175	2-6-176
项 目	金属面			
	氯化橡胶漆			
	底漆	中间漆		面漆
	一遍	每增一遍		一遍

工作内容：1. 耐高温防腐漆：除锈、清扫、打磨、刷耐高温防腐漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷耐高温防腐漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-177	2-6-178
项 目	金属面	
	耐高温防腐漆	
	面漆	
	二遍	每增加一遍

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷酚醛树脂漆等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-179	2-6-180	2-6-181
项 目	金属面		
	酚醛树脂漆		
	底漆一遍	中间漆一遍	面漆一遍

工作内容：1. 互穿网络防腐漆：除锈、清扫、打磨、刷互穿网络防腐漆等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷互穿网络防腐漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-182	2-6-183	2-6-184	2-6-185
项 目	金属面			
	互穿网络防腐漆			
	底漆		面漆	
	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 过氯乙烯漆：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-186	2-6-187	2-6-188	2-6-189
项 目	金属面			
	过氯乙烯漆			
	五遍成活	底漆	磁漆	清漆
		每增加一遍		

(2) 金属面其他油漆

工作内容：1. 刷漆：除锈、清扫、打磨、刷漆一遍(二遍)等。 2. 增加一遍：清扫、打磨、刷漆一遍等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-190	2-6-191	2-6-192	2-6-193	2-6-194
项 目	金属面				
	红丹防锈漆	调和漆		醇酸磁漆	
	一遍	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 清扫、打磨、清锈除污、刷漆(油)等。 2. 清扫、除锈、刷防锈漆、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、刷底漆、中间漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-195	2-6-196	2-6-197	2-6-198
项 目	金属面			镀锌铁皮面
	银粉漆二遍	氟碳漆	环氧富锌防锈漆一遍	磷化、锌黄底漆各一遍

(3) 金属面防火涂料

工作内容：清理基层、喷防火涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号	2-6-199	2-6-200	2-6-201	2-6-202	2-6-203	2-6-204
项 目	金属面					
	超薄型防火涂料(耐火时间、涂 层厚度)			薄型防火涂料(耐火时间、涂 层厚度)		
	0.5h、1.5 mm	1h、2mm	1.5h、2.5 mm	0.5h、3mm	1h、5.5mm	1.5h、7mm

单位：100m²

定 额 编 号	2-6-205	2-6-206	2-6-207
项 目	金属面		
	厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度)		
	2h、20mm	2.5h、25mm	3h、30mm

4. 零星项目

工作内容：基层清理、清洗、打磨、刷调和漆三遍。

单位：100个

定 额 编 号	2-6-208	2-6-209	2-6-210	2-6-211
项 目	零星装饰刷调和漆			
	户门号	圆木、连二木	壁灯、吸顶灯 板(100块)	户内电表盘(1 00块)

工作内容：基层清理、清洗、打磨、刷磁漆三遍。

单位：100块

定 额 编 号	2-6-212	2-6-213
项 目	零星装饰刷磁漆	
	壁灯、吸顶灯板	户内电表盘

工作内容：基层清洗、弹线、分格、刷底色、描画木、石纹、喷刷罩光油漆、打蜡等工作。

单位：100m²

定 额 编 号	2-6-214	2-6-215	2-6-216	2-6-217	2-6-218	2-6-219
项 目	做假木纹	做假石纹	油漆拉毛	石膏拉毛	磨石、花 砖面清洗	擦软蜡

工作内容：基层清理、清洗、刷底色、喷刷罩光油漆等工作。

单位:100个

定 额 编 号	2-6-220	2-6-221	2-6-222	2-6-223	2-6-224
项 目	五金擦亮	小五金刷漆	窗纱刷漆(100m ²)	拉油线(100m)	喷刷楼号

二、涂料粉刷工程

1. 涂料

工作内容：1. 墙面、天棚面：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等。 2. 增加一遍：刷涂料等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-225	2-6-226	2-6-227	2-6-228
项 目	内墙涂料			
	墙面		天棚面	
	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍

工作内容：1. 墙面、天棚面：清扫、满刮腻子一遍、打磨、刮涂料等。 2. 增加一遍：刮涂料等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-6-229	2-6-230	2-6-231
项 目	仿瓷涂料			每增加一遍
	墙面	天棚面		
	三遍			

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍、调刷底漆、中间漆、面漆等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-232	2-6-233
项 目	凹凸型涂料	多彩涂料
	墙面	

工作内容：1. 墙面：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等。 2. 增加一遍：刷涂料等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-234	2-6-235
项 目	外墙丙烯酸酯涂料	
	墙面	
	二遍	每增加一遍

工作内容：清扫、配浆、满刮腻子、刷浆等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-236	2-6-237	2-6-238	2-6-239
项 目	可赛银浆		大白浆	
	墙面	天棚面	墙面	天棚面
	三遍			

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍(一遍)等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-6-240	2-6-241	2-6-242
项 目	刮腻子			每增减一遍
	墙面	天棚面		
	满刮二遍			

工作内容：1. 抗碱涂料：清扫、满刮腻子二遍、刷涂料等。 2. 防霉涂料：清理基层、磨砂皮、刷涂料等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-243	2-6-244	2-6-245	2-6-246
项 目	抗碱封底涂料		防霉涂料三遍	
	墙面	天棚面	墙面	天棚面

工作内容：天棚、墙、柱面板粘贴胶带等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-247
项 目	天棚、墙、柱面板缝
	粘贴胶带

2. 美术涂饰

工作内容：清扫、涂熟桐油、刮腻子、磨光、刷底油、做花纹、刷漆等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-248	2-6-249
项 目	仿木纹涂饰	仿石纹涂饰
	墙面	

3. 一塑三油

工作内容：清扫、找补墙面、调制、刷底油、喷塑、胶辊、压平、刷面油等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-250	2-6-251	2-6-252	2-6-253
项 目	一塑三油			
	墙面			
	大压花	中压花喷大点	喷中点、细点	平面

三、裱糊工程

1. 墙纸裱糊

工作内容：起浆底、铲除原有墙纸、刮油、满刮腻子、刷胶贴面、裱糊等全部操作过程。

单位:10m²

定 额 编 号	2-6-254
项 目	壁纸局部整修

工作内容：清扫、找补腻子、刷底胶、刷粘贴剂、铺贴壁纸等。

单位:100m²

定 额 编 号		2-6-255	2-6-256	2-6-257	2-6-258	2-6-259	2-6-260
项 目		墙面		柱面		天棚面	
		普通壁纸					
		对花	不对花	对花	不对花	对花	不对花

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-261	2-6-262	2-6-263
项 目	墙面	柱面	天棚面
	金属壁纸		

2. 织锦缎

工作内容：清扫基层、找补、刷底油、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁贴墙纸布等。

单位:100m²

定 额 编 号	2-6-264	2-6-265	2-6-266
项 目	墙面	柱面	天棚面
	贴织锦缎		

一、暖气罩

工作内容：下料、裁口、成型、安装、刷油漆、清理等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-1	2-7-2	2-7-3	2-7-4
项 目	暖气罩			
	柚木板	塑板面	胶合板	
	挂板式		平墙式	明式

工作内容：包括下料、裁口、成型、胶(钉)胶合板、铁件制作焊接、装配成品百叶、清理全部过程操作。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-5	2-7-6
项 目	木制百叶暖气罩	
	明式	平墙式

工作内容：1. 铝合金、钢板暖气罩：放样、截料、平直、焊接、铁件制作和安装、刷油漆，铝合金面板、框装配、固定矫正等。 2. 成品暖气罩：成品矫正、安装、固定等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-7	2-7-8	2-7-9	2-7-10	2-7-11
项 目	暖气罩				
	铝合金		钢板		成品(10个)
	平墙式	明式	平墙式	明式	

二、装饰线

1. 金属装饰线

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装等。

单位:100m

定 额 编 号	2-7-12	2-7-13	2-7-14	2-7-15
项 目	铝合金装饰线		不锈钢装饰线	
	角线	槽线	角线	槽线

2. 木装饰线条

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。

单位：100m

定 额 编 号		2-7-16	2-7-17	2-7-18	2-7-19	2-7-20	2-7-21
项 目	木装饰线						
	平面线			顶角线		角线	
	宽度 (mm)						
	100以内	200以内	50以内	100以内	50以内	100以内	

3. 石材装饰线

工作内容：1. 砂浆粘贴：清理基层，调运砂浆，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝，清理等。 2. 粘贴：清理基层，调运砂浆、粘贴剂，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝，清理等。 3. 干挂：清理基层、安装干挂件、线条切边磨细、钻孔、安装、清理等。

单位：100m

定 额 编 号		2-7-22	2-7-23	2-7-24	2-7-25
项 目		石材装饰线			
		砂浆粘贴		粘贴剂粘贴	干挂
		宽度mm)			
	100以内	200以内			

工作内容：清理基层、调运砂浆，安装膨胀螺栓，钢筋网片制作、安装，线条切边磨细、钻孔开槽、穿丝固定，灌浆，擦缝，清理等。

单位：100m

定 额 编 号	2-7-26	2-7-27	2-7-28
项 目	石材装饰线		
	锚固灌浆挂贴		
	宽度 (mm)		石材圆柱腰线
	100以内	200以内	

4. 石膏装饰线

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装石膏线条、接角、修整等。

单位：100m

定 额 编 号		2-7-29	2-7-30	2-7-31	2-7-32
项 目		石膏平面装饰线		石膏角线	
		宽度 (mm)			
		100以内	100以外	100以内	100以外

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装石膏角花或灯盘、修整等。

单位：个

定 额 编 号	2-7-33	2-7-34
项 目	石膏角花	石膏灯盘

5. 铝塑装饰线

工作内容：包括定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程。

单位：100m

定 额 编 号	2-7-35
项 目	铝塑线条

6. 塑料装饰线

工作内容：包括定位、划线、清理基层、安装固定线条等全部操作过程。

单位：100m

定 额 编 号	2-7-36
项 目	聚氯乙烯装饰线条

7. 瓷砖装饰线

工作内容：清理基层、调运砂浆，线条切边磨细、浸板，砂浆打底，刷素水泥浆，粘贴线条，擦缝，清理等。

单位：100m

定 额 编 号	2-7-37	2-7-38	2-7-39
项 目	瓷砖装饰线条		
	砂浆粘贴		
	角线	平线(宽度mm)	
		80以内	100以内

8. 欧式装饰线

工作内容：清理基层、定位、焊接预埋铁件、安装线条、嵌缝清理等。

单位：100m

定 额 编 号		2-7-40	2-7-41	2-7-42	2-7-43	2-7-44	2-7-45
项 目		欧式装饰线					
		外挂檐口板		外挂腰线板		山花浮雕	
		宽×高 (mm)					
		550×550	550×550	400×400	400×400	1200×400	1200×400

单位:100件

定 额 编 号	2-7-46	2-7-47
项 目	欧式装饰线	
	门窗头拱型雕刻	
	宽×高(mm)	
	1500×540以内	1500×540以外

三、地毯配件

工作内容：地毯压棍、压板安装包括定位、安装固定锚固件、棍(板)就位、清理等工作。

单位:套

定 额 编 号	2-7-48	2-7-49
项 目	地毯配件	
	铜质	
	压棍	压板(100m)

四、浴厕配件

工作内容：1. 大理石洗漱台：定位、划线，钢架制作、刷防锈漆二遍、安装，大理石板安装、净面等。 2. 大理石台面开孔：切割、磨边、成型、刨光等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-50	2-7-51	2-7-52
项 目	大理石洗漱台		大理石台面面盆
	1m ² 以内	1m ² 以外	开孔(个)

工作内容：铺设油毡、木筋制作和安装、钉基层板、镜面玻璃裁割、安装固定角铝、清理等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-53	2-7-54	2-7-55	2-7-56
项 目	盥洗室台镜			
	带框		不带框	
	1.0m ² 以内	1.0m ² 以外	1.0m ² 以内	1.0m ² 以外

工作内容：1. 木质盥洗室镜箱：下料、制作、安装、固定、清理等。 2. 塑料盥洗室镜箱：定位、划线、安装、清理等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-57	2-7-58
项 目	盥洗室镜箱	
	木质	塑料(个)

工作内容：钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。

单位:副

定 额 编 号	2-7-59	2-7-60	2-7-61	2-7-62	2-7-63	2-7-64
项 目	毛巾杆		毛巾环	浴帘杆	浴缸拉手	肥皂盒
	不锈钢	塑料		不锈钢	搁放式(只)	

单位:只

定 额 编 号	2-7-65	2-7-66
项 目	肥皂盒	卫生纸盒
	嵌入式	

工作内容：定位、钻孔、加塑料胀塞、安装固定、清理等。

单位:套

定 额 编 号	2-7-67	2-7-68
项 目	晒衣架	晾衣绳
	不锈钢	

五、扶手、栏杆、栏板装饰

1. 扶手整修

工作内容：原有部件归位、加楔钉固、修整劈裂、粘接、清理等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-69
项 目	修理木楼梯扶手

2. 扶手、栏杆

工作内容：放样、下料、拼装栏杆、扶手等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-70	2-7-71	2-7-72	2-7-73	2-7-74	2-7-75
项 目	不锈钢栏杆			金属花饰栏杆	木栏杆	铁栏杆
	不锈钢扶手	塑料扶手	木扶手			

单位:10m

定 额 编 号	2-7-76
项 目	铁栏杆
	铁扶手

3. 扶手、栏板

工作内容：放样、下料、拼装栏板、扶手等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-77	2-7-78	2-7-79	2-7-80
项 目	全玻璃栏板		半玻璃栏板	
	不锈钢扶手	木扶手	不锈钢扶手	木扶手

4. 靠墙扶手

工作内容：放样、下料、安装扶手等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-81	2-7-82	2-7-83	2-7-84
项 目	扶手			
	木质	塑料	不锈钢	铝合金

5. 护窗栏杆

工作内容：放样、下料、拼装栏杆、扶手等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-85	2-7-86	2-7-87
项 目	护窗		
	木栏杆	不锈钢栏杆	
	木扶手		不锈钢扶手

6. 单独扶手、弯头

工作内容：放样、下料、焊接、安装、磨抛光、清理等。

单位:10m

定 额 编 号	2-7-88	2-7-89
项 目	大理石扶手	
	直形	弧形

工作内容：安装、清理等。

单位:10只

定 额 编 号	2-7-90	2-7-91
项 目	弯头	
	硬木	大理石
	120×60	

7. 成品栏杆、栏板(带扶手)安装

单位:10m

定 额 编 号	2-7-92	2-7-93	2-7-94
项 目	不锈钢管栏杆(带扶手)		不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板(带扶手)
	直形	弧形	

六、招牌、灯箱

1. 基层

工作内容：划线、下料、放样、刨光、截料、焊接、矫正、固定、安装成型等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-95	2-7-96	2-7-97	2-7-98
项 目	基层			
	柱面灯箱基层		墙面灯箱基层	
	不锈钢框	木框	不锈钢框	铝合金框

工作内容：放样、截料、组装、焊接、矫正、安装成型、清理等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-99	2-7-100	2-7-101	2-7-102
项 目	平面广告牌基层			
	木结构		钢结构	
	一般	复杂	一般	复杂

工作内容：放样、截料、组装、焊接、刷防锈漆一遍、矫正、安装成型、清理等。

单位:10m³

定 额 编 号	2-7-103	2-7-104	2-7-105	2-7-106
项 目	箱(竖)式广告牌基层			
	钢结构(厚度mm)			
	500以内		500以外	
	矩形	异型	矩形	异型

2. 面层

工作内容：下料、打眼、固定、涂胶、安装、清理等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-107	2-7-108	2-7-109	2-7-110	2-7-111	2-7-112
项 目	灯箱、广告牌面层					
	有机玻璃	玻璃	不锈钢	玻璃钢	胶合板	铝塑板

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-113	2-7-114	2-7-115
项 目	灯箱、广告牌面层		
	不干胶纸	灯箱布	灯片

工作内容：美术字(有机玻璃、金属)安装包括复纸字、字样排列、钻凿孔洞、安胀管、拼装字样、成品校正、安装、清理等工作。

单位:10个

定 额 编 号	2-7-116	2-7-117	2-7-118	2-7-119	2-7-120	2-7-121
项 目	有机玻璃字安装			金属字安装		
	面积 (m2)					
	0.2以内	0.5以内	1以内	0.2以内	0.5以内	1以内

七、石材、瓷砖加工

1. 石材倒角、磨边

工作内容：1. 倒角：切割、抛光等。 2. 磨圆边：粘板、磨边、成型、抛光等。

单位:100m

定 额 编 号	2-7-122	2-7-123	2-7-124	2-7-125
项 目	倒角、抛光(宽度mm)		磨制、抛光	
	10以内	10以外	半圆边	加厚半圆边

2. 石材开槽

工作内容：开槽、清理等。

单位:100m

定 额 编 号	2-7-126	2-7-127	2-7-128
项 目	开槽(断面面积mm ²)		
	30以内	100以内	200以内

3. 石材开孔

工作内容：切割等。

单位:100个

定 额 编 号	2-7-129	2-7-130	2-7-131
项 目	开孔(周长mm)		
	400以内	800以内	1000以内

4. 瓷砖倒角、开孔

工作内容：切割、抛光等。

单位:100m

定 额 编 号	2-7-132	2-7-133	2-7-134	2-7-135
项 目	倒角、抛光	开孔(周长mm)		
		400以内(100个)	800以内(100个)	1000以内(100个)

八、玻璃拆换、安装

工作内容：清扫槽口、调油灰、打腻子、裁安玻璃、抹油灰、塞垫胶条等。

单位:10m²

定 额 编 号	2-7-136	2-7-137	2-7-138	2-7-139
项 目	金属门窗换玻璃	金属门窗安装玻璃	异型玻璃安装	
	5mm		木框	钢框

《河南省房屋修缮工程计价依据》项目划分征求意见稿